

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

18/2004.(XI.9.) számú rendelete

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény VIII. fejezet 70.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (2) bekezdése b) pontja szerinti felhatalmazás alapján, valamint a 2003. évi XXVI. számú, az Országos Területrendezési Tervről szóló törvénynek megfelelően eljárva, a megye kiegyensúlyozott területi fejlődése, a területrendezési és területfejlesztési feladatok összehangolása érdekében a megye térszerkezetének alakítására, terület felhasználásának módjára és szabályaira vonatkozóan, valamint a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervvel való összehangolásának biztosítására a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1.§

A rendelet célja, hogy – a megye területén érintett települési önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szervezetek véleménye alapján, az Országos Területrendezési Tervben foglaltaknak megfelelően – meghatározza Jász-Nagykun-Szolnok megye területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, figyelemmel a fenntartható fejlődés elvére, az emberek és a környezet harmonikus együttélésének elősegítésére, az árvízi veszélyeztetettség csökkentésére, a területi, táji, természeti, ökológiai, kulturális és humán adottságok, értékek megőrzésére, és az erőforrások védelmére, elősegítve a megye társadalmi-gazdasági fejlődését, a területi egyenlőtlenségek mérséklését.

2.§

A rendelet hatálya Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását az 1/1. számú melléklet tartalmazza.

II. fejezet

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLERENDEZÉSI TERV

3.§

(1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv a megye térségi szerkezeti tervét, valamint a megyei térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

(2) Jász-Nagykun-Szolnok megye településein a területfelhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat a rendeletben megfogalmazottakkal összhangban kell kialakítani.

(3) Jász-Nagykun-Szolnok megye

- a) térségi szerkezeti tervét az M=1:50 000 méretarányú **2. számú térképmelléklet***,
- b) térségi övezetek határait az M=1:50 000 méretarányú **3. számú térképmelléletek*** tartalmazza az alábbiak szerint:

3/1. sz. melléklet	Védett természeti területek övezete Védett természeti terület védőövezete Természeti terület övezete Ökológiai (zöld) folyosó övezete
3/2. sz. melléklet	Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
3/3. sz. melléklet	Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/4. sz. melléklet	Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
3/5. sz. melléklet	Tájképvédelmi terület övezete
3/6. sz. melléklet	Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete
3/7. sz. melléklet	Felszíni vizek szennyezésére érzékeny vízgyűjtőterület övezete
3/8. sz. melléklet	Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3/9. sz. melléklet	Hullámtér és nyílt ártér övezete
3/10.sz. melléklet	Szélérózióknak kitett terület övezete
3/11.sz. melléklet	Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete

* az önkormányzati rendelet 2. és 3. számú mellékletei az M=1:50 000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazzák. A tervlapok eredeti méretarányú példányairól készült másolatok a sokszorosítás költségeinek megtérítésével megrendelhetők a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivataltól.
Címe: 5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Pf. 41. Tel: 56/505 312

III. fejezet

A MEGYE SZERKEZETI TERVÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A megyei területfelhasználási kategóriák

4.§

A megyei térségi területfelhasználási kategóriák a következő, legalább 50 hektár területű egységek:

- a) erdőgazdálkodási térség,
- b) belterjes mezőgazdasági térség,
- c) külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség,
- d) vízgazdálkodási térség,
- e) városias települési térség,
- f) hagyományosan vidékies települési térség,
- g) építmények által igénybevett térség.

A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok

5.§

(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:

- a) az erdőgazdálkodási térséget 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;
- b) a mezőgazdasági térséget 75%-ban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;
- c) a vegyes terület felhasználású térséget 75%-ban erdőgazdálkodási és belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;
- d) a vízgazdálkodási térséget 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen a városias települési térség nem jelölhető ki;
- e) a települési térséget 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési térség kategóriába kell sorolni;
- f) az építmények által igénybe vett térség más térségi terület felhasználási kategóriába nem sorolható.

(2) A megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:

- a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni;
- b) a belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;
- c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni;
- d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;
- e) a városias települési térség bármely települési terület felhasználási egységbe sorolható;

- f) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési terület felhasználási egységbe sorolható;
 - g) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési terület felhasználási egységbe kell sorolni.
- (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt szabályoknak az adott területfelhasználási kategória által érintett települések igazgatási területére vetítve, településenként is teljesülniük kell.

A megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok

6.§

- (1) A megye területét érintően az országos és megyei jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét, valamint az országos és megyei jelentőségű közlekedési építmények elhelyezkedését a **2. számú térképi melléklet**, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig **az 1/2-8. számú mellékletek közül a vonatkozó mellékletek** tartalmazzák.
- (2) A megye területét érintő országos vizek, valamint az országos és megyei jelentőségű vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét a 2. számú térképi melléklet, a térségi víziközmű-rendszerek felsorolását az 1/9. számú melléklet, az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizeket és vízi építményeket pedig a vízgazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. Az országos jelentőségű meglévő szükségtározók és új vízi építmények az 1/10. számú mellékletben szerepelnek. A regionális hulladéklerakók gyűjtőkörzetét az 1/11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatot, az egyedi építmények helyét a megyei területrendezési terv alapján az érintett települések településszerkezeti tervében biztosítani kell.
- (4) Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi építményeket – az engedélyezési terv készítése során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal – a szerkezeti terv figyelembevételével és a rendelet 1/2–8. számú mellékletében felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét érintve kell megvalósítani.
- (5) A síkvidéki árapasztó tározók helyét és az ártéri tájgazdálkodásra alkalmas területeket – azok kijelölését követően – a települések településszerkezeti tervében, helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében figyelembe kell venni.
- (6) A bányászati tevékenységgel kapcsolatban – a külön jogszabályban meghatározottakon kívül – a következő előírásokat kell alkalmazni:
- a.) a bányatelek-fektetés és bányanyitás akkor engedélyezhető, ha azt az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve nem zárja ki,
 - b.) újrahasznosítás és tájrehabilitáció csak a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet.

IV. fejezet

MEGYEI ÖVEZETI SZABÁLYOK

7.§

Adott térségi övezetben a megyei övezeti szabályok a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaival együtt alkalmazandók. Ahol a megyei szabályok nem tartalmazzak külön előírást, ott az ágazati előírásokat kell figyelembe venni.

A megyei övezetekre vonatkozó szabályok

Védett természeti terület övezete

8.§

Védett természeti terület övezetben új külszíni művelési bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető.

Természeti terület övezete

9.§

Természeti terület övezetben új külszíni művelési bánya nem nyitható.

Ökológiai (zöld) folyosó övezete

10.§

Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté.

Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete

11.§.

A térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájrendezés az érintett települések egymással összehangolt településrendezési terveiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.

Tájképvédelmi terület övezete

12.§

(1) A tájképvédelmi terület övezetben a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni.

(2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében a tájképet zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat meg kell határozni. Az övezetben az adott településre jellemző, tájjelleghez igazodó építési megoldásokat szabad alkalmazni.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

13.§

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete

14.§

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetével érintett település településrendezési tervében a vízgyűjtő területen, illetve azon kívül keletkező szennyvizek vízgyűjtő területre történő bevezetéséről vagy arról kivezetéséről rendelkezni kell.

Rendszeres belvízjárta terület övezete

15.§

A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi igazgatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. Az övezet területén beépítésre szánt terület csak kivételesen, a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki.

Hullámtér és nyílt ártér övezete

16.§

A hullámtér és nyílt ártér övezet területén beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

Szélerózióknak kitett terület övezete

17.§

(1) A szélerózióknak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan terület felhasználást kell előírni a települések helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében, amely a szélerózió mértékét csökkenti.

(2) Az övezet erdőterületeit a talajvédelmi hatóságnak elsődlegesen védelmi célú rendeltetésbe kell sorolnia. Az erdőművelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható meg.

(3) Az övezetben a szőlő-, gyümölcsös, rét- és legelőművelési ágban nyilvántartott földrészletek művelési ága nem változtatható meg. Ültetvény megszüntetése esetén az újratelepítésig gyepesítéssel kell a területet hasznosítani.

V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.§

A megyei területrendezési tervet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Internetes honlapján közzé kell tenni.

19.§

E rendelet 2004. november 15-én lép hatályba.

20.§

A megyei területrendezési tervet szükség szerint, de legalább négyévente felül kell vizsgálni. A két felülvizsgálat közötti időközi változások, megvalósult létesítmények mellékleteken történő átvezetéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

21.§

A megyei területrendezési tervet CD adathordozón 3 példányban archiválni kell, amelynek egy példányát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban kell elhelyezni, két példányt pedig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalban kell őrizni.

Tokár István sk.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Bozsó Péter sk.
megyei főjegyző

SZÖVEGES MELLÉKLETEK

- 1/1. Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések felsorolása**
- 1/2. A közúthálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő meglévő és tervezett elemei**
- 1/3. A vasúthálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő elemei**
- 1/4. Országos és térségi jelentőségű hidak**
- 1/5. Kikötők**
- 1/6. Logisztikai központok**
- 1/7. Repülőterek**
- 1/8. Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő kerékpáros nyomvonalak**
- 1/9. Térségi szennyvízrendszerek**
- 1/10. Országos jelentőségű meglévő tárolók és új vízi építmények**
- 1/11. A regionális hulladéklerakók gyűjtőkörzete**

Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések felsorolása

1. Abádszalók *
2. Alattyán
3. Berekfürdő
4. Besenyszög
5. Cibakháza
6. Csataszög
7. Csépa
8. Cserkeszőlő *
9. Fegyvernek *
10. Hunyadfalva
11. Jánoshida
12. Jászágó
13. Jászsós-szentgyörgy *
14. **Jászapáti**
15. **Jászárokszállás**
16. **Jászberény**
17. Jászboldogháza
18. Jászdózsza
19. Jászfelső-szentgyörgy
20. **Jászfényszaru**
21. Jászivány
22. Jászfákóhalma
23. Jászkisér *
24. Jászladány *
25. Jász-szentandrás
26. Jásztelek
27. **Karcag**
28. **Kenderes**
29. Kengyel
30. Kétpó
31. **Kisújszállás**
32. Kőtelek
33. Kuncsorba
34. **Kunhegyes**
35. Kunmadaras *
36. **Kunszentmárton**
37. **Martfű**
38. Mesterszállás
39. Mezőhek
40. **Mezőtúr**
41. Nagyiván
42. Nagykörű
43. Nagyrév
44. Öcsöd
45. Örményes

46. Pusztamonostor
47. Rákóczifalva *
48. Rákócziújfalu
49. Szajol
50. Szászberek
51. Szelevény
52. **Szolnok**
53. Tiszabő
54. Tiszabura
55. Tiszaderzs
56. **Tiszaföldvár**
57. **Tiszafüred**
58. Tiszagyenda
59. Tiszaigar
60. Tiszainoka
61. Tiszajenő
62. Tizsakürt
63. Tiszaörs
64. Tiszapüspöki
65. Tiszaroff
66. Tiszasas
67. Tiszasüly
68. Tiszaszentimre
69. Tiszaszőlős
70. Tiszatenyő
71. Tiszavárkony
72. Tomajmonostora
73. Tószeg
74. **Törökszentmiklós**
75. **Túrkeve**
76. **Újszász**
77. Vezseny
78. Zagyvarékas

Megjegyzések: **városok vastag betűvel**

* község várossá nyilvánítási szándékkal

A közúthálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő meglévő és tervezett elemei

I.) Állami úthálózat

1.) Főutak

Útszám	Útnév
00004	Budapest – Debrecen – Záhony I. r. főút
00044	Kecskemét – Békéscsaba – Gyula I. r. főút
00031	Budapest – Jászberény – Dormánd II. r. főút
00032	Hatvan – Szolnok II. r. főút
00033	Füzesabony – Debrecen II. r. főút
00034	Tiszafüred – Fegyvernek II. r. főút
00045	Kunszentmárton – Szentés – Hódmezővásárhely II. r. főút
00046	Törökszentmiklós – Endrőd – Mezőberény II. r. főút
00442	Szolnok-Kunszentmárton II. r. főút

2.) Mellékutak

Útszám	Útnév
03106	Vácszentlászló – Jászfényszaru összekötőút
03108	Szentmártonkáta – Pusztamonostor összekötőút
03109	Szentlőrincskáta – Jászberény összekötőút
03117	Farmos-Jászberény összekötőút
03118	Tápiószéle – Újszász összekötőút
03121	Újszilvás – Tápiógyörgye – Jánoshida összekötőút
03122	Abony – Újszász összekötőút
03125	Jászberény – Jászboldogháza összekötőút
03126	Jászfényszaru – Boldog összekötőút
03203	Gyöngyös – Jászberény összekötőút
03205	Jászárokszállás – Tarnaméra összekötőút
03209	Heves – Pusztataskony összekötőút
03216	Fegyvernek – Tiszafüred összekötőút
03217	Kunhegyes – Tiszaszőlős összekötőút
03218	Tiszaderzs – Tiszaszentimre összekötőút
03219	Tiszaszentimre – Kunmadaras összekötőút
03221	Kunhegyes – Abádszalók összekötőút
03222	Tiszaagyenda – Kunhegyes összekötőút
03223	Nagykörű – Fegyvernek összekötőút
03224	Szolnok – Tiszasüly összekötőút
03225	Szolnok – Jászkisér összekötőút
03226	Jászsalsószentgyörgy – Tiszasüly összekötőút
03227	Újszász – Jászapáti összekötőút
03228	Jászapáti – Jászszenandrás összekötőút

03229 Tarnaörs – Jászdózsa összekötőút
 03231 Pusztamonostor – Jászárokszállás összekötőút
 03232 Jászkóhalma – Jásztelek összekötőút
 03234 Tiszasüly – Tiszaroff összekötőút
 03315 Tiszafüred – Polgár összekötőút
 03401 Karcag – Kunmadaras összekötőút
 03402 Tiszaörs – Nagyiván – Kócsújfalu összekötőút
 03403 Kunhegyes – Karcag összekötőút
 03404 Bánhalma – Kenderes összekötőút
 04202 Kisújszállás – Mezőtúr összekötőút
 04203 Kuncsorba – Túrkeve összekötőút
 04204 Kuncsorba – Fegyvernek összekötőút
 04205 Kisújszállás – Körösladány összekötőút
 04206 Karcag – Füzesgyarmat összekötőút
 04207 Örményes – Kisújszállás összekötőút
 04511 Tiszaug – Kunszentmárton összekötőút
 04513 Csépa – Csongrád összekötőút
 04514 Tiszaúrt – Csépa összekötőút
 04515 Tiszaúrt – Tiszainoka összekötőút
 04609 Cegléd – Vezseny összekötőút
 04612 Abony – Tószeg összekötőút
 04613 Nagykörös – Szolnok összekötőút
 04625 Szolnok – Kiskunfélegyháza összekötőút
 04627 Öcsöd – Martfű összekötőút
 04628 Tiszaúrt – Mezőtúr összekötőút
 04629 Törökszentmiklós – Martfű összekötőút
 04631 Mezőtúr – Szarvas összekötőút
 04632 Kétpó – Mezőtúr összekötőút
 04633 Martfű – Kunszentmárton összekötőút

31122 Portelek bekötőút
 31125 Szolnok bekötőút
 32122 Tiszaúrt bekötőút
 32124 Szakállás bekötőút
 32126 Balla bekötőút
 32127 Tiszaúrt bekötőút
 32129 Hunyadfalva bekötőút
 32132 Jászivány bekötőút
 32133 Jászszentandrás bekötőút
 32134 Jászdózsa bekötőút
 32135 Zagyvarékas bekötőút
 34101 Tilalmas bekötőút
 34103 Karcag bekötőút
 34106 Berekfürdő bekötőút
 34107 Tiszaörsfürdő bekötőút
 42101 Barta bekötőút
 42102 Túrkeve bekötőút
 45112 Szelevény bekötőút
 46142 Kungyalu bekötőút
 46144 Tiszaúrt bekötőút
 46145 Tiszainoka bekötőút
 46146 Nagyrév bekötőút
 46149 Vezseny bekötőút
 46151 Tiszavárkony-Szőlők bekötőút
 46161 Mesterszállás bekötőút

31325	Jászboldogháza állomáshoz vezető út
31326	Újszász állomáshoz vezető út
31328	Felsőszászberek állomáshoz vezető út
31329	Portelek állomáshoz vezető út
31331	Zagyvarékas állomáshoz vezető út
31332	Jászberény állomáshoz vezető út
32138	Tiszaszőlős állomáshoz vezető út
32321	Tiszaszentimre állomáshoz vezető út
32322	Abádszalók állomáshoz vezető út
32325	Kunhegyes állomáshoz vezető út
32326	Jászladány állomáshoz vezető út
32327	Jászkisér állomáshoz vezető út
32328	Jászapáti állomáshoz vezető út
32329	Jászárokszállás állomáshoz vezető út
32331	Jászfényszaru állomáshoz vezető út
32332	Jászdózsa állomáshoz vezető út
33304	Tiszafüred állomáshoz vezető út
34301	Karcag – Vásártér állomáshoz vezető út
34302	Karcag állomáshoz vezető út
34303	Kisújszállás állomáshoz vezető út
34304	Kenderes állomáshoz vezető út
34306	Kunmadaras állomáshoz vezető út
42302	Mezőtúr állomáshoz vezető út
42304	Turgony állomáshoz vezető út
44301	Kunszentmárton állomáshoz vezető út
45311	Tiszasas állomáshoz vezető út
46334	Tiszaöldvár – Homok állomáshoz vezető út
46337	Vezseny állomáshoz vezető út
46338	Tiszavárkony állomáshoz vezető út
46341	Tószeg állomáshoz vezető út
46343	Szajol állomáshoz vezető út
46344	Törökszentmiklós állomáshoz vezető út
46345	Tiszatenyő állomáshoz vezető út
46346	Csugar állomáshoz vezető út
46347	Kétpó állomáshoz vezető út
97501	Jászladány – Tiszasüly R-168 csomópont A-B ága
97502	Jászladány – Besenyszög R-168 csomópont A-C ága
97503	Szolnok – Besenyszög R-212 csomópont B-A ága
97504	Szolnok – Szórápuszta R-212 csomópont C-B ága
97505	Karcag csomópont debreceni lehajtóág, R-327-B-A
97509	Szolnok – Nyugati csomópont felhajtóág, R-288-C-A
97510	Szolnok – Déli csomópont budapesti lehajtóág, R-289-AIH
97511	Szolnok – Déli csomópont szolnoki felhajtóág, R-289-GIB
97512	Szolnok – Déli csomópont debreceni lehajtóág, R-289-DJE
97513	Szolnok – Déli csomópont tószegi felhajtóág, R-289-FJC
97515	Szolnok – Keleti csomópont budapesti lehajtóág, R-291-BF
97516	Szolnok – Keleti csomópont martfűi felhajtóág, R-291-FC
97517	Szolnok – Keleti csomópont debreceni lehajtóág, R-291-CE
97518	Szolnok – Keleti csomópont martfűi felhajtóág, R-291-EGA
97519	Szolnok – Keleti csomópont szolnoki felhajtóág, R-291-DGA

II.) Térszerkezeti szempontból jelentős, egyéb, kiépített utak

<i>Az úttal rendelkező település</i>	<i>Az út leírása</i>
Cibakháza	<i>Vasút felé, Nagyrév felé</i>
Jászapáti	<i>Hulladéklerakóhoz</i>
Jászberény	<i>Pórteleknél</i>
Jászboldogháza	<i>Külterületi</i>
Jászfényszaru	<i>Külterületi, 3108. számú úthoz</i>
Jászivány	<i>Heves felé</i>
Jáskisér	<i>Pély felé</i>
Jásztelek	<i>Hulladéklerakóhoz</i>
Karcag	<i>Külterületi, 4. számú úthoz</i>
Kenderes	<i>Bánhalma v.m.-hoz</i>
Kengyel	<i>Rákóczi falva felé</i>
Kétpó	<i>Külterületi v.á.-hoz</i>
Kisújszállás	<i>Turgony, v.m.-hoz</i>
Kunmadaras	<i>Külterületi</i>
Kunszentmárton	<i>Külterületi</i>
Martfű	<i>Komphoz</i>
Mesterszállás	<i>Alsómesterszálláshoz</i>
Mezőtúr	<i>Peresi holtághoz</i>
Nagyiván	<i>Tiszaörs felé</i>
Nagyrév	<i>Tiszai komphoz</i>
Öcsöd	<i>Külterületi</i>
Örményes	<i>Törökszentmiklós felé</i>
Rákóczi falva	<i>Tiszához</i>
Rákócziújfalu	<i>Kengyel felé</i>
Szajol	<i>Tiszatenyő felé</i>
Szászberek	<i>Zagyvarékas felé</i>
Szelevény	<i>Halesz, 44-es úthoz</i>
Szolnok	<i>Külterületi, Köröstimén felé, Kengyel felé</i>
Tiszaderzs	<i>Tiszához</i>
Tiszaföldvár	<i>Külterületi</i>
Tiszafüred	<i>Tiszaörs felé</i>
Tiszaörs	<i>Nagyiván felé</i>
Tiszapüspöki	<i>Tiszához</i>
Tiszasas	<i>Tiszához</i>
Tiszatenyő	<i>Szajol felé</i>
Tiszavárkony	<i>Szőlőkalja</i>
Tószeg	<i>Jászkarajenő felé</i>
Túrkeve	<i>Déványa felé</i>
Vezseny	<i>Komphoz</i>
Zagyvarékas	<i>Szászberek, Besenyszög felé</i>

1.) Gyorsforgalmi utak

M4: Budapest* – Szolnok* – Tisza-híd* – Püspökladány* – Biharkeresztes térsége*** – Románia

Tervezett csomópontok:

- M8 gyorsforgalmi úttal
- jelenlegi 32. sz. főúttal
- 4. sz. főúttal
- 4. sz. főúttal, Kenderes
- 4. sz. főúttal, Kisújszállás

M8: Ausztria – Rábafüzes*** – Veszprém* – M7 keresztezése* – M65 keresztezése* – Dunaújváros* – Duna-híd* – Szolnok* – Füzesabony*

Tervezett csomópontok:

- 4. sz. főúttal
- M4 gyorsforgalmi úttal
- 31. sz. főúttal, Jászapáti

M44: M8 Kecskemét térsége* – Tisza-híd* – Békéscsaba* – Gyula** – Románia

Tervezett csomópontok:

- jelenlegi 44. sz. főúttal
- 442. sz. főúttal
- 44. és 45. sz. főutakkal

jel nélkül – meglévő elemek

* – tervezett elemek

** – meglévő határátkelők

*** – tervezett határátkelők

normál betűtípus – megyei szakasz

vastag betűtípus – megyén kívüli, országhatáron belül szakasz

dőlt – országhatáron túli szakasz

2.) A főúthálózat elemei

4. sz. főút: **Budapest – Cegléd** – Szolnok – Tisza-híd – **Püspökladány** – **Debrecen** – **Nyíregyháza** – **Kisvárd**a – **Záhony**** – *Ukrajna*
/Korrekció: Fegyvernek, Kenderes/
(Megjegyzés: Kisújszállás elkerülő útja az M4-es gyorsforgalmi út részeként fog megépülni.)
31. sz. főút: **Budapest** – **Nagykát**a – Jászberény – **33. sz. főút, Dormánd**
/Korrekció: Jászberény, Jászfákóhalma, Jászapáti/
32. sz. főút: **M3, Hatvan*** – Jászberény – 4. sz. főút, Szolnok*
/Korrekció: Jászberény, Szolnok/
33. sz. főút: **3. sz. főút, Füzesabony** – Tiszafüred – **4. sz. főút, Debrecen**
34. sz. főút: **35. sz. főút, Polgár*** – Tiszafüred térsége* – Kunhegyes – 4. sz. főút, Fegyvernek
/Korrekció: Kunhegyes, Kunmadaras/
44. sz. főút: **5. sz. főút, Kecskemét** – **Békéscsaba** – **Gyula**** – (*Románia*)
(Megjegyzés: Öcsöd és Cserkeszőlő elkerülő útja az M44-es gyorsforgalmi út részeként fog megépülni.)
442. sz. főút: 4. sz. főút, Szolnok* – Martfű* – Tiszaföldvár* – 44. sz. főút, Kunszentmárton*
/Korrekció: Szolnok-Szandaszőlős, Rákócziútfalu, Rákócziútfalu, Martfű, Tiszaföldvár/
45. sz. főút: 44. sz. főút Kunszentmárton – **Szentes** – **47. sz. főút Hódmezővásárhely**
/Korrekció: Kunszentmárton/
46. sz. főút: 4. sz. főút, Törökszentmiklós – Mezőtúr – **Gyomaendrőd** – **Mezőberény** – **Békés** – **Doboz*** – **Sarkad*** – **Méhkerék***** – *Románia*
/Korrekció: Mezőtúr/

3.) Új kapcsolatok:

- **Gyöngyös** – **Karácsond** – **Heves** – **Kisköre** – Tisza-híd – Kunhegyes
- Kunhegyes – Kisújszállás – Túrkeve – Mezőtúr – Körös-híd – **Szarvas**
- 34. sz. főút, Kunmadaras – Karcag – **Füzesgyarmat** – **47. sz. főút, Szeghalom**
- Törökszentmiklós – Martfű
- **Maglód** – **Kóka** – **Szentmártonkáta** – **Farmos** – **Tápiógyörgye** – Szolnok

jel nélkül – meglévő elemek

* – tervezett elemek

** – meglévő határátkelők

*** – tervezett határátkelők

normál betűtípus – megyei szakasz

vastag betűtípus – megyén kívüli, országhatáron belüli szakasz

dőlt – országhatáron túli szakasz

4.) Mellékutak

Térsvégi jelentőségű mellékutak

- **Abony** – Újszász – Jászládány – Jászkisér – Jászapáti /3227. j. ök. út/
- **(Farmos)** – Jászberény /3117. j. ök. út/
- Jászberény – Jászárokszállás – **Vámosgyörk** – **Gyöngyös, 3. sz. főút** /3203.j.ök. út/
- Szolnok – Besenyszög – Jászkisér /3225. j. ök. út/
- Szolnok – Tószeg* – Tiszajenő* – (Tizsakécske – **Lakitelek** – **Kiskunfélegyháza**) /4625. j.ök. út részbeni felhasználásával; Korrekció: Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő/

- Tiszafüred – Abádszalók – Tiszaroff – komp – Tisasüly – 3225. j.ök. út /korrekció Tiszaderzs, Abádszalók/
- Mezőtúr – Tiszaföldvár /4628. j. ök. út/
- Jászkisér – **Pély** – **Kisköre***
- Jászsósztgyörgy* – Jászládány* – Kőtelek, Tisza-híd* – Kunhegyes, 34. sz. főút*
- Martfű – Tiszaföldvár – Tizsakürt – Csépa – **Csongrád**
- Karcag – Kunhegyes 34. sz. főút
- Törökszentmiklós, 46. sz. főút – Törökszentmiklós, 4.sz. főút

- Jászágó – **Csány**
- Jászágó – 3263 sz. út
- Jászárokszállás – **Csány**
- Jászárokszállás – **Adács**
- Jászfényszaru – **Tóalmás**
- Jászfényszaru – 3108. sz. főút ,Pusztamonostor
- Jászsztandrás – **Tarnaörs**
- Jászsztandrás – **Boconád**
- Jászivány – **Heves**
- Jászkisér – Jászivány
- Jászkisér – Jásztelek
- Jászapáti – Jászsósztgyörgy
- Alattyán – és a 32.sz. főút Újszász-Jászberény közötti új szakasza
- Nagykörű – Kőtelek – Tisasüly – **Pély**
- Tiszavárkony – Vezseny
- Kétpó – Kengyel – Szolnok
- Kétpó – Mezőhék
- Tiszainoka – Nagyrév
- Cibakháza – Nagyrév
- Cserkeszlő – Szelevény
- Cibakháza – Martfű – Kunsztmárton közötti út
- Mesterszállás – komp – **Szarvas**
- Mesterszállás – 4628. sz. ök. út – **Mezőtúr**
- Tizsakürt – Szelevény, Halesz
- Tizatenyő – Szajol

jel nélkül – meglévő elemek

* – tervezett elemek

** – meglévő határátkelők

*** – tervezett határátkelők

normál betűtípus

vastag betűtípus

dőlt

– megyei szakasz

– megyén kívüli, országhatáron belüli szakasz

– országhatáron túli szakasz

- Szajol – Tiszapüspöki – Törökszentmiklós, Óballa – Fegyvernek
- Tiszabő – Jászládány – Kunhegyes
- Tiszaigar – Tiszaszőlős
- Berekfürdő – Kunmadaras
- Kunmadaras – Nagyiván
- Tiszaszentimre – Tiszaörs
- Tiszafüred – **Tiszabábolna**
- Túrkeve – **Dévaványa**
- Törökszentmiklós, Bartapuszta – Örményes

Zsáktelepülések második kapcsolatának kiépítése

- Jászivány (Jászkisér – Jászivány – **Heves** mellékutakkal)
- Nagykörű (Nagykörű – Kőtelek mellékúttal)
- Hunyadfalva (Besenyszög – Hunyadfalva térségi jelentőségű útszakasszal)
- Vezseny (Tiszajenő – Martfű térségi jelentőségű útszakasszal)
- Nagyrév (Cibakháza – Nagyrév – Tiszainoka mellékutakkal)
- Szelevény (Szelevény – Cserkeszőlő mellékúttal)
- Mesterszállás (Mesterszállás komp – **Szarvas** mellékúttal és Mesterszállás-Mezőtúr mellékúttal)
- Tiszabő (Jászládány – Kunhegyes térségi jelentőségű úttal)
- Tiszapüspöki (Szajol – Tiszapüspöki mellékúttal)
- Berekfürdő (Berekfürdő – Kunmadaras mellékúttal)

jel nélkül – meglévő elemek

* – tervezett elemek
– meglévő határátkelők

*** – tervezett határátkelők

normál betűtípus – megyei szakasz

vastag betűtípus – megyén kívüli, országhatáron belüli szakasz**
dőlt – országhatáron túli szakasz

A vasúthálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő elemei

Nemzetközi törzshálózati fővonalak (A1)

- E52 (Bratislava) – országhatár – Szob – Budapest – Cegléd – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza
- E56 (Budapest) – Újszász – Szolnok – Lőkösháza – országhatár – (Bukarest)

Hazai törzshálózati fővonal (A2)

Hatvan – Újszász

Egyéb fővonalak

- Tiszatenyő – Hódmezővásárhely – Makó
- Debrecen – Füzesabony

Mellékvonalak

- Újszász – Jászapáti – Jászárokszállás – Vámosgyörk
- Szolnok – Tiszajenő – Lakitelek
- Kecskemét – Lakitelek – Tiszasas – Kunszentmárton
- Mezőtúr – Szarvas – Orosháza
- Kisújszállás* – Túrkeve* – Mezőtúr*
- Kisújszállás – Kunhegyes – Abádszalók – Kisköre – Kál-Kápolna
- Karcag – Kunmadaras – Tiszafüred

*Megjegyzés: * tervezett vasútvonal*

Országos és térségi jelentőségű hidak

Országos jelentőségű

Közúti hidak

- Tiszafüred – Poroszló – 33. sz. főút
- Kisköre*
- Tiszapüspöki – M4*
- Szolnok – 4. sz. főút (Szent István híd)
- Kunszentmárton – 44. sz. főút
- Mezőtúr – 46. sz. főút
- Mezőtúr – Szarvas*

Vasúti hidak

- Tiszafüred - Poroszló
- Szolnok
- Kunszentmárton
- Mezőtúr

Térségi jelentőségű

Közúti hidak

- Kőtelek*
- Szolnok – keleti híd*
- Szolnok – régi Tisza-híd
- Martfű*
- Kunszentmárton – régi híd
- Öcsöd – 4627. sz. ök. út

Vasúti hidak

- Kisköre

Megjegyzés: * tervezett híd

Kikötők

Regionális jelentőségű kikötő

- Tiszafüred
- Abádszalók
- Szolnok
- Martfű

Sporthajó kikötők

- Tiszafüred
- Tiszaszőlős
- Tiszaderzs
- Abádszalók
- Tiszabura
- Tiszasüly
- Tiszaroff
- Tiszabő
- Nagykörű
- Tiszapüspöki
- Törökszentmiklós
- Martfű
- Tiszaürt
- Kunszentmárton
- Öcsöd

Logisztikai központok

Országos jelentőségű

- Szolnok

Térségi jelentőségű (ipari parkokhoz, ipari centrumokhoz kötődően)

- **Szolnok** (2)
- Jászberény *
- **Jászfényszaru**
- **Jászárokszállás**
- **Jászapáti**
- **Szászberek**
- **Martfű**
- **Kunszentmárton**
- **Törökszentmiklós**
- **Mezőtúr**
- **Karcag**
- Kisújszállás*
- Túrkeve*
- Abádszalók*
- Tiszafüred*
- Kunhegyes*
- Kunmadaras*
- Újszász*
- Tószeg*

Megjegyzések: **meglévő ipari park vastag betűvel**

* tervezett ipari park

Repülőterek

Kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérre fejleszthető repülőtér

- Kunmadaras (beton kifutóval)

Közös felhasználású katonai és polgári repülőtér

- Szolnok (beton kifutóval)

Sportrepülőtér és egyéb füves kifutós repülőtér

- Szolnok
- Kenderes
- Pusztataskony

Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő kerékpáros nyomvonalak

Országos kerékpárút törzshálózat elemei

- Zemplén – Bodrog – Tisza menti kerékpárút (EUROVELO hálózat 11. sz. vonalának része): (Szlovákia – Tornyosnémeti** – Telkibánya – Sátoraljaújhely – Tokaj) – Tiszafüred – Szolnok – Tiszajenő – (Tizsakécske – Csongrád – Szeged – Röske* – Szerbia és Montenegró – Szeged – Kiszombor** – Románia)
- Jászság – Tisza-tó kerékpárút: (Budapest – Pécel) – Jászberény – Tiszasüly
- Körösök mente kerékpárút: (Tizsakécske) – Tizsakürt – Cserkeszölő – Öcsöd – (Szarvas – Békés – Gyula** – Románia)

Regionális kerékpárutak

- (Gyöngyös) – Jászárokszállás – Jászberény
- Jászberény – Jászapáti – (Heves – Kisköre)
- (Nagykátá) – Újszász – Szolnok
- Szolnok – Törökszentmiklós – Kisújszállás – Karcag – (Hajdúszoboszló)
- Abádszalók – Kunhegyes – Kisújszállás – Mezőtúr – (Szarvas)
- Jászsószentgyörgy – Újszász

Térségi víziközművek

I. Szennyvízrendszerek

Meglévő rendszerek

- Jászfényszaru szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Jászfényszaru
Pusztamonostor
- Hunyadfalva szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Tisasüly
Kőtelek
Nagykörű
Csataszög
Hunyadfalva
- Szolnok szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Szolnok
Újszász
Zagyvarékas
Szászberek
Tószeg
Tiszavárkony
Tiszajenő
Vezseny
Szajol
Rákóczifalva
Rákócziújfalú
- Tiszasas szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Tiszasas
Csépa
Szelevény
- Abádszalók szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Abádszalók
Kunhegyes
- Tiszafüred szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Tiszafüred
Tiszaszőlős

Megjegyzés: Jászberény, Jászárokszállás, Jászapáti, Martfű, Tiszaföldvár, Cibakháza, Cserkeszlő, Mesterszállás, Mezőhék, Kunszentmárton, Törökszentmiklós, Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás, Karcag, Berekfürdő, Kunmaradas szennyvíztisztítóhoz csak az adott település kapcsolódik; Fegyvernek, Tiszabő és Kétpó tisztítójához még nem kapcsolódik helyi hálózat.

Épülő rendszerek

- Szolnoki meglévő szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Besenyszög
- Jászapáti új szennyvíztisztító-telep
Kapcsolódó település: Jászapáti
Jáskisér
Jászszentandrás

Megjegyzés: Kenderes – új egyedi tisztítórendszer épül

Tervezett rendszerek

a.) Meglévő szennyvíztisztítóhoz kapcsolódó település

- Jászberény
Kapcsolódó új település: Jászfákóhalma (változat)
Jásztelek (változat)
- Szolnok
Kapcsolódó új település: Jászsószentgyörgy
Tiszapüspöki
- Abádszalók
Kapcsolódó új település: Tiszaderzs

b.) Új szennyvíztisztító-telep

- Jánoshida
Kapcsolódó új település: Jánoshida
Alattyán
Jászboldogháza
- Jásztelek (változat)
Kapcsolódó új település: Jászfákóhalma (változat)
Jásztelek (változat)
- Kengyel
Kapcsolódó új település: Kengyel
Tiszatenyő
- Tiszaroff
Kapcsolódó új település: Tiszaroff
Tiszabura
Tiszagyenda

c.) Megyén kívül épülő új szennyvíztisztító-telepekhez kapcsolódik:

- Jászfelsőszentgyörgy
- Jászdózsa

Megjegyzések:

- a.) Új tisztítómű építése, vagy alternatív tisztítási mód kialakítása (egyedi rendszer a 2.000 fő lakosságszámnál kisebb településeknél): Jászágó, Jászivány, Nagyrév, Tiszakürt, Tiszainoka, Örményes, Kuncsorba, Tiszaszentimre, Tomajmonostora, Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyiván
- b.) Egyedi tisztítómű és helyi hálózat tervezett: Jászládány, Öcsöd
- c.) Meglévő egyedi tisztítóhoz kapcsolódik a helyi hálózat: Tiszabő, Kétpó, Fegyvernek

II. Ivóvízrendszerek

- *Szolnoki felszíni vízmű*
Kapcsolódó település:
Szolnok
Újszász
Zagyvarékas
Szászberek
Tószeg
Szajol
Rákóczi falva
Rákócziújfalu
- *Tiszainoka vízmű*
Kapcsolódó település:
Tiszainoka
Nagyrév
Tiszakürt
- *Csépa vízmű*
Kapcsolódó település:
Csépa
Tiszasas
- *Tiszaörs vízmű*
Kapcsolódó település:
Tiszaörs
Tiszaigar
- *Tiszaszentimre vízmű*
Kapcsolódó település:
Tiszaszentimre
Tomajmonostora

Megjegyzés: a többi 61 településen önálló vízmű biztosítja az ellátást.

Országos jelentőségű szükségtározók és új vízi építmények

1.) **Jászszági főcsatorna meghosszabbítása** (Kisköre, Jászapáti, Jászdózsa, Alattyán)

2.) **Hortobágy-Berettyó Ágotai elzárás** (Karcag, Püspökladány)

3.) **Szükségtározók:**

<i>Megnevezés</i>	<i>Vízfolyás</i>	<i>Érintett település</i>
Borsóhalmi Zagyva jobb parti	Zagyva, Tarna Zagyva	Jászfákóhalma, Jászberény Jászberény, Jásztelek, Jánoshida

4.) **10 millió m³-t meghaladó térfogattal tervezhető tározási lehetőségek:**

<i>Tápláló vízfolyás</i>	<i>Tározó neve</i>	<i>Ttelepülés</i>
IV-XIV. Sarkadér	Füredkócsi (bővítés) Nagyiván	Tiszafüred Nagyiván, Karcag, Kunmadaras

A regionális hulladéklerakók gyűjtőkörzete

MEGLÉVŐ:

Jászteleki regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete:

(17 település)

Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászsós-szentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászfákóhalma, Jászkisér, Jászládány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor

Hunyadfalvi regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete: (6 település)

Nagykörü, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Tisasúly, Besenyszög

Karcagi regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete: (4 település)

Karcag, Berekfürdő, Kunmadaras, Kisújszállás

Szelevényi regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete: (15 település)

Kunszentmárton, Szelevény, Csépa, Tizzasas, Tizsakürt, Cserkeszölő, Öcsöd, Mesterszállás, Mezőhék, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Nagyrév, Cibakháza, Rákócziújfalu, Martfű

TERVEZETT:

Kétpói regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete: (22 település)

Szolnok, Újszász, Szászberek, Zagyvarékas, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Rákóczi-falva, Szajol, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Tiszatenyő, Kengyel, Kétpó, Mezőtúr, Túrkeve, Kuncsorba, Örményes, Fegyvernek, Kenderes, Tiszabő

Tiszafüredi regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete: (13 település)

Tiszafüred, Tiszaigar, Nagyiván, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaderzs, Abádszalók, Tomajmonostora, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tizzaszőlős, Kunhegyes

Hatvani regionális hulladéklerakó gyűjtőkörzete: (1 település)

Jászfényszaru

Megjegyzés:

- A jászteleki, a szelevényi, a kétpói és tiszafüredi lerakók megyén kívüli településeket is ellátnak.

TÉRKÉPMELLÉKLETEK

Térségi Szerkezeti Terv

2. sz. melléklet Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi Szerkezeti Terve M = 1:250.000 *

Térségi Övezeti Tervek

3/1. sz. melléklet	Védett természeti területek övezete Védett természeti terület védőövezete Természeti terület övezete Ökológiai (zöld) folyosó övezete
3/2. sz. melléklet	Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete
3/3. sz. melléklet	Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/4. sz. melléklet	Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete
3/5. sz. melléklet	Tájképvédelmi terület övezete
3/6. sz. melléklet	Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete
3/7. sz. melléklet	Felszíni vizek szennyezésére érzékeny vízgyűjtőterület övezete
3/8. sz. melléklet	Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3/9. sz. melléklet	Hullámtér és nyílt ártér övezete
3/10.sz. melléklet	Szélérózióknak kitett terület övezete
3/11.sz. melléklet	Honvédelmi katasztrófavédelmi terület övezete

* M = 1:50.000 léptékű eredeti példány megtekinthető a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Hivatalában.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 135/2004.(XI.5.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedésekről:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv folyamatos karbantartása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg:

- a.) Kezdeményezni kell a Kormány felé, hogy az Országos Területrendezési Terv legközelebbi módosítása során a főúthálózat korrekciójaként a 46. számú főút esetében Törökszentmiklós elkerülő útja, továbbá a 32-es számú főút esetében Pusztamonostor, Jásztelek, Alattyán, Jászsószentgyörgy elkerülő útja, vagy pedig ennek alternatívájaként a főút Szászberek-Jászberény közötti új nyomvonalra való helyezése kerüljön beépítésre a törvénybe.

Határidő: 2004. november 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- b.) A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése során elfogadott területfelhasználási változások átvezetése.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- c.) A kerékpárúthálózat-fejlesztési elképzelések aktualizálása.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- d.) A megye Duna-Tisza-közi felének közlekedésfejlesztési vizsgálata, különös tekintettel az észak-déli kapcsolatokra, a Szolnok környéki csomópontok kialakítási lehetőségeire, a 32-es számú főút szerepére és a Jászság és a Nagykunság közötti közúti összeköttetés megteremtésére.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- e.) A víziközmű-fejlesztési elképzelések aktualizálása.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- f.) Szolnok és településegyüttese úthálózatfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, beleértve a települési elkerülő szakaszokat is.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- g.) Kunmadaras területén lévő bombatér kármentesítésének vizsgálata.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- h.) A Zagyva folyó térségére – az Európai Unió támogatásával kidolgozandó – komplex vízgyűjtő-rehabilitációs mintaprogram figyelembevétele, különös tekintettel a vízminőségre, valamint a hullámterek és a táj védelmére.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- i.) A megyét érintő gyorsforgalmi utak tervezett csomópontjainak pontosítása.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- j.) A termőhelyek erdősítésre való alkalmasságának részletes vizsgálata megyei és kistérségi szintű erdőtelepítési tervek kidolgozásával.

Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos

Felelős: Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke

- 2.) A mindenkori aktuális Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervet a megyei önkormányzat www.jnszm.hu honlapján, az „aktualitások” címszó alatt kell szerepeltetni.

E r r ő l:

1. Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke
2. Elek Sándor, a megyei közgyűlés általános alelnöke
3. Tokajiné Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Herbály Imre, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Lóczy Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
7. Megyei Önkormányzati Hivatal irodái
8. Az illetékes minisztériumok, főhatóságok és megyei dekoncentrált szervezetek
9. A megye települési önkormányzatai

é r t e s ü l n e k.

Tokár István sk.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Bozsó Péter sk.
megyei főjegyző

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 136/2004.(XI.5.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési ajánlásokról:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv érvényesülése és alkalmazása, valamint a településrendezési tervek készítése és karbantartása érdekében a **melléklet** szerint elfogadja és közzéteszi a megyei **területrendezési ajánlásokat**.

E r r ő l:

1. Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke
2. Elek Sándor, a megyei közgyűlés általános alelnöke
3. Tokajiné Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Herbály Imre, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Lóczy Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
7. Megyei Önkormányzati Hivatal irodái
8. Az illetékes minisztériumok, főhatóságok és megyei dekoncentrált szervezetek
9. A megye települési önkormányzatai

é r t e s ü l n e k.

Tokár István sk.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Bozsó Péter sk.
megyei főjegyző

MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI AJÁNLÁSOK

I. fejezet

A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

a) Területfelhasználás általában

1. Termőföldön a rendeltetéstől eltérő célú terrethasználat elsősorban a gyengébb minőségű földeken, és csak a legszükségesebb mértékben történjen.
2. A kiváló termőhelyi adottságú szántó, szőlő, gyümölcsös, rét és legelő (gyep) művelési ágbán nyilvántartott területeket a tervezett beruházások ne érintsék. Kivételesen indokolt esetben az illetékes földhivatal engedélyezheti a terület rendeltetésétől eltérő felhasználást, ha a beruházás közérdekű célt szolgál és más kisebb értékű terület nem áll rendelkezésre.
3. Ha törvény másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt területét beépítésre szánt területté minősíteni csak jóváhagyott településrendezési terv alapján lehessen.

b) Erdőgazdálkodási térség

1. A meglévő erdők, erdősávok, fasorok területeinek megtartására kell törekedni.
2. A meglévő erdők felújítását a termőhelynek legjobban megfelelő természetközeli erdőállomány-típussal célszerű végezni.
3. A mezőgazdasági vízrendezésnél indokolt, hogy az az erdők számára is kedvezőbb viszonyokat hozzon létre.
4. Kiemelt figyelem fordítandó a települések zöldfelületi rendszerének kialakítására, fejlesztésére, a települések szél elleni véderdő sávjainak létrehozására.
5. A közutak, dűlőutak, valamint vasúti pályatestek mellett fasorok telepítése szükséges.
6. Az erdőtelepítéseknél a mozaikosságra célszerű törekedni. A monokultúrák területi arányát hosszabb távon a vegyes lombhullató, puha- és keményfás társulások térnyerésével lehet ellensúlyozni.
7. A nagyobb kiterjedésű ültetvények egyhangúságát gyepterülettel és sövényekkel, tisztásokkal indokolt megtörni.
8. A potenciális erdőtelepítési területből a természetvédelem alatt álló gyepterületek kizárása szükséges a ritka gyeptársulások megőrzése érdekében.

c) Belterjes mezőgazdasági térség

1. A kiváló termőhelyi adottságú földeket a piaci, egyben a korszerű technológia és a környezetvédelem követelményeinek megfelelő termelés számára indokolt igénybevenni.
2. A termelési célú gyepek hasznosítása félintenzív módon javasolt.
3. Az intenzív szántóföldi művelésből kikerülő területeket elsősorban erdősítéssel, gyepesítéssel és ligetes-fás-vizes térségek kialakításával lehet hasznosítani.
4. A kiváló termőhelyi adottságú termőterületeken a talaj fizikai, kémiai és biológiai degradációja megakadályozandó.
5. A szántóterületeket feltáró utak mentén sövény- vagy fasor telepítése, mezsgyék meghagyása, esetleges szélesítése szükséges, a terület ökológiai viszonyainak megfelelő növényzetből.
6. A szántóföldek közé ékelődött kunhalmok esetében az „ex lege” védett területek sérülékeny növényvilága fennmaradása érdekében ajánlott 30 méter széles kímélő gypsáv kialakítása.

d) Külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség

1. Az extenzíven hasznosított szántóterületeket, valamint a hullámtéri és nyílt ártéri területeket elsősorban az ökotermesztés módszereivel szükséges művelni.
2. Az extenzíven hasznosított gyepeken őshonos facsoportokat célszerű telepíteni.
3. A védett füves élőhelyek esetében a védelmi funkció az elsődleges, ahol ez lehetséges ezt a célt össze kell hangolni az őshonos állatfajok legeltetési tartásával.
4. A belvíz által veszélyeztetett mezőgazdasági területeken figyelembe kell venni a termesztett kultúrák belvízérzékenységét és szükség esetén művelési ágot indokolt változtatni.
5. A belvizes területeken a mocsarak rekonstrukcióját szükséges ösztönözni.
6. A településrendezési tervek készítésekor vizsgálandó az ősgyepek védetté nyilvánításának lehetőségét.

e) Vízgazdálkodási térség

1. A megyében szükséges a vízzel borított területek és a vizes élőhelyek számának növelése.
2. A belvíztározást szolgáló területek hasznosítása halastavakkal, vizes élőhelyek kialakításával javasolt.
3. A vízfelületek környezetében a táj változatosságára kell törekedni.

f) Hullámtéri területek

1. A hullámtér teljes egészében az árvíz levezetését szolgálja, ezért az e területeken megvalósítható egyéb hasznosítások csak ezzel összefüggésben tervezhetők.
2. A mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területek az integrált földhasználati zónarendszerben kerüljenek legalább a 3./ „természetvédelmi pufferzónák, vízbázisvédelmi területek” kategóriába.

3. A hullámterek vízszállító képességének növelését kell szolgálnia a terület felhasználásnak, az ökológiai szempontokat szem előtt tartó területbővítéseknek és a töltések áthelyezésének.
4. A szántóföldi hasznosítás helyett a rét- és legelőgazdálkodás elsődlegességét indokolt biztosítani.
5. Kívánatos a hagyományos ártéri gazdálkodási formák felelevenítése.
6. Indokolt a nemes nyárasok helyett folyamatosan természetes társulások ültetése.
7. A hullámterek ökológiailag érzékeny területein korlátozni célszerű a jóléti igénybevételt.

g) Városias települési térség

1. A beruházások terület-kiválasztásánál lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy az a meglévő belterületek határain belül a kihasználatlan ingatlanok újrahhasznosításával történjen.
2. A térségi jelentőségű bevásárló- és szolgáltató-, tömegeket vonzó turisztikai központ helykijelölése elsősorban a városok vonzáskörzetében történjen.
3. Szabadidő-, szórakoztató- és sportközpontokat főként a városok térségében javasolt létrehozni.
4. Az épített környezeti értékek védelmét a településrendezési tervekben helyi védelem alá helyezéssel és egyedi építési szabályozással lehet biztosítani.
5. Kiemelt figyelem fordítandó az éghajlati adottságok miatt nagy jelentőségű települési kondicionáló zöld- és vízfelületek bővítésére, a települések peremrészei szél- és homokfúvás elleni véderdő sávjainak kialakítására és általában a zöldfelületek növelésére.
6. Az új ipar- és raktározási területek kijelölése során előnyben kell részesíteni a meglévő, felhagyott telepeket, valamint a közlekedési nyomvonalak menti területsávokat.
7. Ökológiai hálózat területe beépítésre szánt területté nem jelölhető ki.
8. Természeti terület, erdőterület belterületbe nem vonható.
9. A települések beépítésre szánt területeinek, belterületeinek növelésekor a növekmény legalább 10 %-án zöldterületet indokolt létesíteni.
10. Az agglomerálódó térségben törekedni kell a szomszédos települések beépítésre szánt területei összenövésének elkerülésére.

h) Hagyományosan vidéki települési térség

1. A természeti adottságokon alapuló üdülési, idegenforgalmi célú területek extenzív (üdülőtelkes) formában történő bővítése nem javasolható.
2. Az értékes, érzékeny, megóvandó rekreációs területeken a tömeges üdülés céljára történő területbővítéseket, fejlesztéseket kerülni szükséges.
3. A települések beépítésre szánt területeinek, belterületeinek növelésekor a növekmény legalább 10%-án zöldterületet indokolt létesíteni.
4. A külterületi rendezési tervekben indokolt kijelölni a tanyás jellegű településeken a megfelelő övezetet és meghatározni a célokhoz illeszkedő szabályozási előírásokat.

5. A jellegzetes tanyavilág tájképvédelmi szempontú rekonstrukciója indokolt, ezért a településrendezési tervekben szabályozni szükséges a tájba illő anyaghasználatot és építési megoldásokat.

i) Építmények által igénybevett térség

1. A nyomvonalas létesítmények végleges nyomvonalait a táji és a természeti értékek vizsgálata alapján az érintett települések településszerkezeti tervében szükséges rögzíteni.
2. A térségi szerkezeti tervben szereplő közúthálózat számára a településrendezési tervben – környezeti, társadalmi, gazdasági vizsgálat alapján pontosított – terület biztosítandó.
3. Védett természeti területen és védőövezetében, erdőterületen, erdősítésre javasolt területen, valamint kiváló adottságú mezőgazdasági területen haladó gyorsforgalmi vagy főút mellett kiszolgáló létesítmények nem létesíthetők.
4. Új elektromos vezeték építése esetén a 120 kV-nál kisebb feszültségintűeket belterületen földkábelben javasolt elhelyezni, a műszaki-gazdaságossági szempontok figyelembe vételével.
5. A logisztikai központok javasolt helyszínén szükséges az előzetes területigény biztosítása.
6. Az üzemelő, feltárt és reménybeli szénhidrogén mezők területi igényével, valamint a felszínen található kutak és a bekötő vezetékek nyomvonalának védelmével a településrendezési tervekben számolni kell.
7. A hasznosítható ásványi nyersanyagok megkutatott területeit a településrendezési tervezés során figyelembe kell venni.
8. Az ár- és belvízvédelem fejlesztésének elősegítése érdekében területeket kell biztosítani a potenciális árvízi szükség- és vésztározók, a védelmi rendszerek bővítéséhez, valamint az ártéri tájhasználat számára.

j) Térségi infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezése

1. Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az érintett települések településrendezési tervében – a megyei térszerkezeti terv és mellékleteinek figyelembevételével – kell szerepeltetni.
2. Új termálkút fúrását és a régi kapacitásbővítését megelőzően szükséges vizsgálni tágabb térséget érintően a távlati geotermikus energianyerési potenciálra gyakorolt hatását.
3. A belvízvédelmet a termőhelyi adottságokhoz jobban igazodó, racionális művelési ág megválasztásával lehet elősegíteni.
4. A gyakran elöntött területeken a művelési ág változást vagy a művelésből való kivonást célszerű ösztönözni.
5. A keletkező belvizek visszatartását – ahol indokolt és lehetséges – célszerű megoldani.
6. A települések rendezési terveiben ki kell jelölni a mély fekvésű, lefolyástalan területeket és azokra megfelelő szabályokat kell hozni.

k) Vezeték nélküli távközlési és műsorszórási rendszerek

1. Az új berendezéseket elsősorban meglevő tornyokra indokolt felszerelni.
2. A bázisállomások telepítése a települési főépítéssel egyeztetett helykijelölési eljárás alapján történjen.
3. A bázisállomásokat összekötő mikrohullámú összekötés sávjában a tervezett terület-felhasználást a szélességi és magassági beépítési korlátozási értékek figyelembe vételével lehetséges megtervezni.
4. Törekedni kell a vezetékes távközlési és a kábel TV hálózatok földalatti – lehetőleg közös nyomvonalú – vezetéssel történő építésére.

II. fejezet

MEGYEI ÖVEZETI IRÁNYELVEK

m) Védett természeti terület övezete

1. Az érintett települések szabályozási tervében a védett természeti területek kezelési tervében foglaltakat figyelembe kell venni.
2. A nem természetvédelmi célú beépítések és tájképzavaró építmények létesítése nem megengedhető.
3. A területen lévő építmények szennyvizét zárt tárolókba, vagy tisztítóba szükséges vezetni.
4. Nem védelmi célú művelési ág változtatás nem megengedhető.
5. Védett területen az építmények elhelyezése a természetközeli állapotot nem sértő módon lehetséges.

n) Védett természeti területek védőövezete

1. Az övezet területén a természetes vagy természetközeli területhasználat javasolt.
2. A védett természeti területek védőövezetén a művelési ág változtatás intenzív módból extenzív módba történjen.
3. Területhasználati változtatás a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.

o) Természeti terület övezete

1. Természetes állapotú holtágak mentén védőövezet kijelölése indokolt.
2. Természeti területen a terület szétszabdaltságát fokozó és természeti értékeit veszélyeztető tevékenység nem végezhető.
3. Természetes állapotú vizes élőhelyeken az ökológiai vízkészletet biztosítani kell.
4. Természetes állapotú holtágakba szennyvizet engedni nem szabad.
5. Természetes állapotú holtágak területén ne legyen engedélyezett az intenzív halászat, haltenyésztés és víziszárnyas-tenyésztés.

6. Belterületi holtágak esetében a beépítés módja településrendezési tervben szabályozandó.
7. Az övezetben extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek javasoltak.

p) Ökológiai folyosó övezete

1. A meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, mocsár, erdő) megtartandók.
2. A folyók hullámterében lévő ültetvényszerű erdők helyébe indokolt a természetes erdők telepítése, az árvízvédelem elsődlegességének biztosítása mellett.
3. Az övezetben erdőtelepítés, erdőfelújítás őshonos fajokkal, természetkímélő módon a termőhely-típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően történjen.
4. Gyepes területeken fásítás ne történjen.
5. Rosszul hasznosított szántók esetében az erdősítés, a hullámtérben a ligetesítés ajánlatos.
6. Új beépítés, műszaki infrastruktúra telepítés, bányanyitás, hulladék elhelyezés és bármilyen más, környezetszennyező, természeti értéket veszélyeztető vagy zavaró tevékenység csak a természetvédelmi szakhatóság előzetes hozzájárulása alapján folytatódjon.

q) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete

Természeti terület övezetben új külszíni művelési bánya nem nyitható.

r) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Az övezetet pontosítva ábrázolni kell a településrendezési tervben és rá a földvédelmet fokozottan szolgáló helyi szabályt indokolt meghatározni.

s) Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete

1. A holtágak rehabilitációja keretében a természetvédelmi, vízgazdálkodási, rekreációs és egyéb funkciók összehangolására kell törekedni.
2. A horgászatot a víz és az élőhelyek védelmét szolgáló feltételekhez célszerű kötni a településrendezési tervekben szabályozott módon.
3. A holtágak területén az intenzív halászat, haltenyésztés és víziszárnyas-tartás nem ajánlott.
4. A holtágak vízpótlásáról, vízcseréjéről gondoskodni szükséges.
5. A holtág rekonstrukció keretében a kommunális szennyező források kizárását és az eredeti növénytakasulások visszatelepítését szükséges elvégezni.
6. Az érintett holtágakra a településrendezési terv keretében rehabilitációs tervet szükséges készíteni.
7. A gyepterületek fenntartása és a feltört gyepek visszaalakítása indokolt.
8. A művelés alól kivont szántók közül a vizes vegetációkat mocsárrétekké, a szárazabbakat gyeppe vagy termőhelynek megfelelő őshonos fafajokból álló erdővé célszerű átalakítani.

9. A bányászati tevékenység befejezése után a területe, a bányagödrök, az anyagnyerő-helyek és környezetük rekultivációja szükséges.
10. A bezárt és bezárásra kerülő hulladéklerakók rekultiválása szükséges, szakszerű felmérés és tervezés alapján.

r) Tájképvédelmi terület övezete

1. A kedvezőtlen megjelenésű településszélek, külterületi épületek és építmények takarását erdővel, fasorokkal célszerű megoldani.
2. Az egyedi tájértékek környezeti állapotát a lehetőségek szerint helyre kell állítani.
3. Az övezetben művelési ág változtatás elsősorban az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása vagy a tájkarakter erősítése érdekében végezhető.
4. Az övezet területeinek belterületbe vonása csak korlátozottan ajánlott.
5. Az övezetben a közművezeték és a járulékos közműlétesítmények létesítését tájképvédelmi szempontból a településrendezési tervekben korlátozni szükséges.
6. A felületi kiterjedéssel bíró vagy vonalas jellegű egyedi tájértékek minimum 100 m-es körzetén belül, azok állapotát, fennmaradását veszélyeztető tevékenységet folytatni nem lehet.

s) Rendszeresen belvízjárta terület övezete

1. A lehatárolt rendszeresen belvízjárta területek beépítésre szánt területté nem minősíthetők, nem beépíthetők.
2. Az új területhasznosítások kialakításánál figyelembe kell venni a terület állapotát.
3. A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvésű, rossz termőképességű területek vízrendszerét és használatát célszerű az adottságokhoz igazodva tervezni.
4. A bel- és külterületi vízrendezést komplexen kell kezelni.

t) Hullámtér és nyílt ártér övezete

1. A hullámterek és nyílt árterek árvízlevezető képessége és területe nem csökkenthető.
2. Az árvízvédelmi töltések környezetére, a hullámterekre, a partmenti sávokra, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó előírásokat be kell építeni a településrendezési tervekbe és a helyi építési szabályzatokba.
3. A magaspartokkal rendelkező szakaszokon, ahol a belterület veszélyeztetettsége indokolja, a végleges védmű kiépítése érdekében a településrendezési tervek átdolgozása szükséges.

u) Szélerózióknak kitett terület övezete

1. Az érintett területeken a szélerózió mértékét és veszélyét gyepesítéssel, erdősítéssel, ültetvények telepítésével célszerű csökkenteni.

2. Az övezetben a gyepterületek fennmaradását biztosítani kell, ezért az erdőterületeket védelmi elsődleges rendeltetésbe szükséges sorolni.

v) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezet

1. A felhagyott katonai objektumok környezetkímélő rehabilitációja, hasznosítása szükséges. Az övezetben található objektumokra a honvédségi ingatlanokra meghatározott védősávok, és az azokra előírt szabályok érvényesek.
2. A földrengési valószínűségi adatokat a településrendezési tervek szabályozási munkarészeiben figyelembe szükséges venni.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 137/2004.(XI.5.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervet alátámasztó munkarészek összefoglalójáról:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv érvényesülése és a településrendezési tervek megalapozása érdekében a **melléklet** szerint közzéteszi a megyei területrendezési tervet **alátámasztó munkarészek** összefoglalását.

E r r ő l:

1. Tokár István, a megyei közgyűlés elnöke
2. Elek Sándor, a megyei közgyűlés általános alelnöke
3. Tokajiné Demecs Katalin, a megyei közgyűlés alelnöke
4. Herbály Imre, a megyei közgyűlés alelnöke
5. Lóczy Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke
6. Dr. Bozsó Péter megyei főjegyző
7. Megyei Önkormányzati Hivatal irodái
8. Az illetékes minisztériumok, főhatóságok és megyei dekoncentrált szervezetek
9. A megye települési önkormányzatai

é r t e s ü l n e k.

Tokár István sk.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Bozsó Péter sk.
megyei főjegyző

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVET ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Az alátámasztó munkarészek részletesebb magyarázatot és indoklást szolgáltatnak a megyei területrendezési tervről szóló rendelet előírásaihoz. A térképmellékletek a térségi szerkezeti terv megalapozását szolgáló további részleteket tartalmaznak. A teljes tervi információt szolgáltatató, megelőző vizsgálati program és szakági munkarészek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalnál hozzáférhetők.

1.) Területfelhasználás

A megye területfelhasználását döntően a mezőgazdasági területek dominanciája (88,1%) jellemzi. Erdősültsége (4,4%) és az urbanizált területek aránya (4,7%) az országos átlag alatti (18,8% illetve 6,0%). Az igen alacsony erdősültségi és igen magas szántóművelési arány, a birtok-, a víz- és agrárgazdálkodási szerkezet nem a természeti adottságok optimális hasznosítását tükrözi. A jelenlegi szerkezet gazdaságossága, illetve népességeltartó képessége nem megfelelő, ezért a struktúraváltás elkerülhetetlen.

A területfelhasználás alakulásában meghatározóak lesznek: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program hatásai, az érvényes Európai Unió előírások, valamint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése eredményeképpen kialakuló viszonyok. A területhasználat jövőbeni alakulását befolyásoló tényezők közül a megyében a legfontosabbak:

- az árvíz, belvíz és aszály együttes kezelése,
- a természeti adottságokhoz igazodó gazdálkodás érvényesülése,
- az agrárstruktúra váltás iránya,
- a természetvédelmi és tájvédelmi szempontok előtérbe kerülése.

1.1. Erdőhasznosítás

Az OTTrT szerint az **erdőterületek** bővítésének célja az ország erdősültségének 18,8%-ról 27%-ra történő növelése. Az erdősítésre javasolható területek 55%-a az Alföldön került kijelölésre.

A megyei erdősültség mértéke nem éri el az 5%-ot. Az ország erdőben egyik legszegényebb vidékén az erdőterület növelése a környezet- és élőhely védelme, a terület vízháztartás-szabályozásának, mikroklimájának javítása, valamint a gazdaságos földhasznosítás szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen, annak ellenére, hogy a megye alapvetően mezőgazdasági profilú és a termőhelyi feltételek nem kedveznek az erdőgazdálkodásnak.

A következő évtizedekben elsősorban azokkal az erdőtelepítési lehetőségekkel célszerű foglalkozni, ahol valamennyire is rentábilis az erdőgazdálkodás. Azokban a térségekben és azoknál a talajtípusoknál, ahol ez nem biztosítható, egyelőre a fásítás, a ligetesítés, a védő erdősávok és a fasorok telepítése lehet az elérendő cél. A tervezett fafaj összetétel a termőhelyi viszonyok, a gazdasági érdekek és az ökológiai igények együttesen kell, hogy meghatározzák.

A talajtípusokon belül igen nagy szóródás lehet a termőhely erdősítésre való alkalmasságában a vízviszonyoktól, kötöttségtől, szikesedés mértékétől, mélységétől függően. E tényezőket részletes termőhely feltárásokkal kell pontosítani. Kiemelt vizsgálatot érdemel a tartósan és nagy gyakorisággal belvizes területek erdősítésre való alkalmassága.

1.2. Mezőgazdasági hasznosítású területek

A **mezőgazdasági területek** a hazai és uniós jogszabályok alapján felosztásra kerülnek: belterjes és külterjes termelési célú földhasználat különböztetendő meg és sor kerül a védelmi célú területek kijelölésére is, ahol a kedvezőtlen agroökológiai adottságok miatt a jelenlegi területfelhasználási módot meg kell változtatni.

Az OTTrT szerint a védelmi területek az ország területének 10%-át, a külterjes agrárterületek az ország területének 42%-át, a belterjes agrárterületek az ország területének 48%-át teszik ki.

A megyei lehatárolás az adottságok és a programegyeztetés eredményeinek alapján alakult ki.

1.2.1. Belterjes gazdálkodás

A belterjes termelési célú földhasználat (a kedvező agroökológiai potenciált és a tájgazdálkodás szempontjait figyelembe véve) egyes termőtájakon meghatározó lesz. Itt működnek majd a versenyszférához tartozó gazdaságok. A megye nagy része a zónarendszer elvei szerint ebbe a kategóriába sorolható. Ide tartoznak a kiváló adottságokkal rendelkező szántóterületek. Belterjes művelésre alkalmas területek a Jászság, a Szolnok-Túri sík és a Tiszazug csernozjom talajain vannak.

Az adottságok és a hagyományok a mainál nagyobb területen teszik lehetővé a **gyümölcs- és szőlőtermesztést**. A megye fontosabb gyümölcstermő körzetei: Tószeg-Tiszajenő, Tiszazug, Fegyvernek-Tiszabura, Nagykörű-Kőtelek térsége. Új ültetvények telepítésére alkalmasak a Tisza magasabb hullámterei és alacsony árterei, a Jászság egyes körzetei, a Tiszazug homokterületei. A megyében szőlőterületek legnagyobb arányban a Tiszazugban (Kunsági borvidék Tiszamenti körzete), és a Jászságban (Kunsági borvidék Cegléd-Monor-Jászsági körzete) fordulnak elő. E két kistérség meghatározó szerepet tölt be a zöltségtermesztésben is.

A **szántóföldi növénytermesztésen** belül ma is a jellemző főbb kultúrák változatlansága mellett, a hozam és a minőség növelése érdekében fontos a termesztéstechnológia és a földhasználat modernizációja.

A **termelési célú gyepek** hasznosítása belterjes, félintenzív vagy külterjes módon lehetséges. Továbbra is a közepes intenzitású gyepgazdálkodás szerepe lesz a meghatározó. A félintenzív hasznosítású gyepeken (kaszálóként vagy legelőként) a fűhozam már 100-120 napos legeltetést is lehetővé tesz. Ehhez a gyephasználathoz a hagyományosan legeltetett állatfajokon túl (szarvasmarha, juh) más állatfajok tartása is kapcsolható.

1.2.2. Külterjes gazdálkodás

A külterjes termelési célú területeken a környezet adottsága és érzékeny egyensúlya nem engedi meg a költséges, intenzív termesztési technológiák alkalmazását és nem is gazdaságos az iparszerű művelés.

A külterjes gazdálkodásban fontos szerepet tölthetnek be az olyan tájtermesztési hagyományok, mint a Tisza mente gyümölcstermesztése, az ártéri- és fokgazdálkodás. A külterjes technológiáknak jelentős szerepe lehet a hullámterek és a szikesek hasznosításában, a szikes területek gyepgazdálkodásában, a legeltetésre alapozott állattartásban, őshonos fajták tartásában és tenyésztésében, az ökológiai gazdálkodásban.

A mélyfekvésű (alacsony ártéri) területek gazdálkodásának megoldása az **ártéri tájgazdálkodás** szabályozott viszonyok melletti megújításával lehetséges. A nádasok – amelyek hasznosítása egyike a leginkább extenzív földhasználati módoknak – mind gazdálkodási, mind természetvédelmi szempontból fontosak.

A **külterjesen hasznosított szántóterületek** az ökotermesztés alapjául szolgálhatnak. Ehhez szükséges a természet- és tájbarát vetésszerkezet kialakítása, a lényegesen kevesebb és korszerű kemikália-felhasználás. Az alkalmazott termesztéstechnológia miatt alacsonyabb volumenű a termék előállítása. E területeken is jellemző a gabona, a napraforgó, az olajrepcse, az apró magvak termesztése, de itt ajánlatos a lucerna, illetve a külterjes gazdálkodáshoz szükséges vetőmag termesztése is. Megfelelően szabályozni kell a területhasználat során a pihentetést és az ugaroltatást.

Az **ártéri szántóterületeken** – a terület érzékenysége miatt – még a jó minőségű földeken is az ökológiai gazdálkodás folytatását kell ösztönözni.

A szántóföldek termelésből történő kivonásával egyidejűleg a gyepterületek növekedésére kell számítani. Ezeknek kiemelt szerepük lesz a külterjes gazdálkodásban, a legeltetésre alapozott állattartásban, valamint a természet- és a környezet védelmében, különösen akkor, ha vízellátásuk szabályozottan és olcsón megoldott lesz és ezt a birtokviszonyok is megengedik.

A **védett füves élőhelyek, ősgyep**ek területén a gyepterület elsődlegesen védelmi funkciót lát el, a termelési funkció ebben az esetben másodlagos, vagy meg sem jelenik. Ahol megengedhető ott a védelmi célú gyepterület gazdálkodást össze kell hangolni az őshonos állatfajok külterjes, hagyományos legeltetéses tartásával.

A külterjes hasznosítású gyepek átmenetet jelentenek a védelmi célú gyepek irányába, a nemzeti parkok, természetvédelmi területek peremén azok puffer-területeit képezhetik. Hasznosításuk extenzív állattartással célszerű.

1.3. Vízgazdálkodás területei

A területfelhasználás tervezésében fontos szempont a **vízzel borított területek** növelése, mivel a folyók, tavak, tározók, holtágak, csatornák, halastavak, a rizstelepek és egyéb vizenyős területek vizes élőhelyként igen nagy és növekvő jelentőséggel bírnak, a természeteshez közeli vízjárás biztosításával.

Az utóbbi évek ár- és belvív, illetve aszály eseményei meghatározó kérdéssé tették a víztározást. A mezőgazdasági területkivonások nyomán az extenzív területhasznosítás egyes lehetőségei közül a halastavak, vízi vadak élőhelyei és egyéb vizes élőhelyek kialakítása tűnik a legrealisabb célnak.

A **hullámtér** elsődleges funkciója az árvizek levezetése, ezen túlmenően ökológiai-természetvédelmi, valamint gazdálkodási és jóléti szerepe is jelentős.

Árvízlevezetés szempontjából a gyepterület a legkedvezőbb, valamint az erdőtelepítések esetében a párhuzamos művelés. A mederellenállás az aljnövényzet nélküli nemesnyáras erdők esetében kedvezőbb, mint az ökológiai kívánatos természetes erdőknél. A ligetes természetes erdők általában megfelelnek az árvízvédelmi követelményeknek. A hullámtérbe beépített üdülőterületek mederellenállása magas.

A hullámterek ökológiai különösen jelentős területek. Nem elég a mozaikszerű természetvédelmi területek védelme, hanem az egész mint egységes, ökológiai rendszert és folyosót kell kezelni úgy, hogy a tiszai hullámtér az ország ökológiai hálózatának szerves része legyen. A hullámtéri szántóművelés támogatása árvízi és termelési kockázata miatt nem indokolt. Számolni kell azzal, hogy az árhullámok növekedése miatt a szántóterületeket védő nyári gátak megszüntetésére lesz szükség.

A **Jászság** a Zagyva 90 km-es szakaszának medencéje. A gazdag vízjárású kistáj nagy részén magas a talajvíz. A kora tavasszal árvizek, ősszel a kisvizek gyakoriak. Az észak-nyugatról és észak-keletről egy-egy homokhátsággal határolt Jászsági kismedence belsejében alakult ki a hegyek felől lejutó vizek gyűjtőterülete, amelynek vizét a tiszai árvizek gyarapítják.

A természetes vizek megfogatkozásával a **holtágak** jelentősége felértékelődött, mivel a megmaradt hullámtéren kívül a holtágak őrzik az érintetlen vízpart tájképi értékeit. Fontos a holtágak rekonstrukciós programjainak kialakítása.

A **szikes tavak és halastavak** sajátos élővilággal, természetvédelmi értékkel rendelkeznek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény ex lege védetté nyilvánította őket, valamint védelmüket a Ramsari Egyezmény is kimondja. A **nem védett halastavak** esetében össze kell hangolni a halgazdálkodási és a természetvédelmi érdekeket, védett területen pedig egyértelműen az élővilág védelme élvez elsőbbséget.

Új halastavak, vízzel borított területek kialakítása a természetes mélyedések kihasználásával, különösen ligetek, erdők telepítésével együtt a hagyományos tájhasználaton túl változatosabb és gazdagabb élőhelyek létrehozását jelenti.

1.4. Települési területek

A **települések** beépítésre szánt **területeinek** változtatása, valamint ennek szabályozása a településrendezési tervekben történő, a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladat.

A **városias települési térség kategóriába** a városi jogállású települések (Szolnok, Jászfényszaru, Jászberény, Jászapáti, Jászárokszállás, Újszász, Tiszafüred, Kunhegyes, Kenderes, Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr, Martfű, Tiszaföldvár és Kunszentmárton) jelenlegi és bővítésre tervezett beépített területei tartoznak.

A városias térségekben jellemző területhasználati konfliktusforrások elsősorban abból adódnak, hogy az intenzív igénybevétel vonzza a további területigényes beruházásokat. Itt jellemző elsősorban az ipari- és lakóparkok, a nagy bevásárlóközpontok terjedése, a közlekedési területek, - csomópontok, közműlétesítmények, humán-infrastruktúra bővülése. A városias térségekben fokozottabban jelentkezik az értékes mezőgazdasági területek és a természeti értékek védelmének igénye a beépítésre szánt területek növekedésével szemben.

Bevásárlóközpont telepítésére vonatkozó igény a városokban jelentkezik, valamint további 15 településen (Jászkisér, Jászládány, Jásztelek, Szászberek, Tószeg, Tiszavárkony, Szajol, Rákóczipfalva, Tiszapüspöki, Cibakháza, Cserkeszlő, Öcsöd, Fegyvernek, Abádszalók és Kunmadaras).

A **nem városias települési térség**hez tartoznak a nagyközségek és községek beépített és beépítésre szánt területei. A nem városias térségekben a termőföld védelme a települések megélhetésének elengedhetetlen feltétele. A rurális térségekben a természetközelség alapján kialakítható az ökológiai rendszerek együttműködése és folytonossága.

2.) Településrendszer

A településrendszer működésének funkcionális mozgatórugói közül a lakóhelyhez kapcsolódó intézményi hierarchia eddigi szerepe jelentősen ártértékelődik, növekvő jelentőségű a közlekedési hálózatban elfoglalt központi helyzet és a gazdasági-foglalkoztatási szerepkör. A gazdasági funkción belül a szervezőközpontok közötti munkamegosztás kialakulása, valamint az ipari parkok környezetében az ipari és azt kiszolgáló logisztikai és egyéb funkciók kiteljesedése várható.

A turisztikai térségekben fejlettebbek lesznek és gyorsabban fejlődnek majd az idegenforgalmi infrastruktúra elemei. A mezőgazdasági termelésnek és az azzal összefüggő szolgáltató funkcióknak továbbra is minden településen meghatározó szerepe lesz, így külön központi funkciók nem határozhatók meg a megyében.

2.1. Települési hierarchia

Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek funkcionális típusai a következők szerint alakulnak:

Szolnok: megyeszékhely, megyei jogú város egyértelmű vonzáskörzettel. Erőteljes megyén kívüli vonzással is bír, teljes körű ellátást és szolgáltatást biztosít a megye egyre több települése számára, miközben kistérségi központi szerepkört is betölt, környezetében agglomerációs tendenciák bontakoznak ki Újszász, Zagyvarékas, Szászberek, Besenyszög, Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Rákóczi falva, Rákócziújfalú és Szajol településekre kiterjedően.

2.1.1. Teljes körű kistérségi funkciójú központok

Jászberény, amely Szolnok mellett szintén határozott vonzáskörzettel rendelkezik, mint a Jászság természetes központja. Az észak-alföldi régiónak a megyeszékhelyek után a legfejlettebb városa, ahol bizonyos gazdasági funkciók országos jelentőségűek.

Törökszentmiklósnak, mint kistérségi központnak a vonzáskörzete átfedést mutat Szolnokéval. Saját térségén belül mind lakosainak számát, mind gazdasági súlyát tekintve meghatározó dominanciával bír. Törökszentmiklós Martfűvel a szolnoki településeggyüttes társközponti funkcióját is ellátja. Középszintű ellátási funkcióinak egy része Szolnok közelsége miatt hiányos, illetve fejletlen.

2.1.2. Nagykun várossorozat

Karcag a Nagykunság központjaként egyes ellátási formák (egészségügy, igazgatás) esetében tágabb vonzáskörzettel is rendelkezik. **Mezőtúr** a középfokú ellátáson túl a kistérségben felsőfokú ellátást tud biztosítani felsőoktatási intézménye révén. A **Karcag, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr** várossorozat tradicionálisan együttműködik. Karcag és Mezőtúr kiemelkednek teljes körű kistérségi ellátási szervezőközpont funkciójukkal.

2.1.3. Részleges funkciójú kistérségi központok

Kunszentmárton és **Tiszafüred** térségi szervezőközpontok ugyan, de nem tudnak minden ellátási formát biztosítani környezetüknek. Foglalkoztatási központ szerepük gyengült. Relatív fejletlenségük miatt a Tiszazug és a Közép-Tiszavidék számára a szomszédos megyék fejlett városai vonzásközpont-alternatívát jelentenek.

A kistérségi központok vonzáskörzetéből elkülönülnek további különböző funkciókkal rendelkező alközpontok. Ilyen **Martfű,** mint jelentős foglalkoztatási központ, **Tiszaöldvár, Kunhegyes, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru és Kenderes,** mint kereskedelmi, szolgáltatási és oktatási vonzásközpont.

2.1.4. Községek

A községek túlnyomó többségében az **alapellátás teljes körűen biztosított.**

Az **alapellátás nem biztosított** teljes körűen Csataszög, Hunyadfalva, Jászivány, Kétpó, Mezőhék, Tiszainoka és Vezseny településeken.

A nagyobb lélekszámú, gyorsabban fejlődő és bizonyos térségi funkciókkal rendelkező községek várossá válása a közeljövőben felerősödik. **Várossá válási szándéka** Abádszalók, Cserkeszőlő, Fegyvernek, Jászsalsószentgyörgy, Jászkisér, Jászládány, Kunmadaras és Rákóczi falva településeknek van.

2.1.5. Felsőfokú intézménnyel rendelkező települések

Felsőfokú oktatási intézmények találhatók Szolnokon, Jászberényben és Mezőtúron.

2.1.6. Egyéb belterületi települések

Pórtelek (Jászberény), Kungyalu (Kunszentmárton), Kócsújfalu (Tiszafüred), Balla (Törökszentmiklós), Surjány (Törökszentmiklós), Szakállas (Törökszentmiklós), Palotás (Besenyszög), Sárszög (Cibakháza), Bagi-major (Kengyel), Bánhalma (Kenderes), Halesz (Szelevény), Pálóczipusza (Szelevény), Pusztataskony (Tiszabura), Újszentgyörgy (Tiszaszentimre), Vasúti újtelep (Zagyvarékas).

2.1.7. A tanyák és egyéb külterületi lakott helyek

A tanyák évszázadok óta hozzátartoznak az alföldi táj képéhez. A tanyarendszer szerepe és funkciója a jövőben felértékelődik. Jellemző térségei a Jászságban, a Tiszazugban és Szolnok környékén találhatók, ahol több településben számottevő a külterületi népesség.

A mezőgazdaság átalakulásával összefüggésben várható a tanya területek funkcionális és műszaki-fizikai megújulása, amelyhez a megfelelő szabályozási keretek kialakítása szükséges az érintett települések rendezési terveiben.

Fejlődésük elsődleges jövőbeni iránya a gazdasági (majorság jellegű) tanya kialakulása, ahol szorosan a termőföldhöz kötődő tevékenység zajlik. A tanyák idegenforgalmi hasznosításának is számos lehetősége van. A tanyák gazdasági szerepének bővülése együtt kell, hogy járjon azok infrastrukturális feltételeinek javításával. Indokolt a tanyavilág tájképvédelmi szempontú rekonstrukciója.

Tanyásodás és a külterületi fejlődés várható: Abádszalók, Besenyszög, Cserkeszőlő, Jászággó, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér, Jászládány, Jászszentandrás, Karcag, Kenderes, Kengyel, Kétpó, Kisújszállás, Kuncsorban, Kunmadaras, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Örményes, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Szolnok, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszajenő, Tiszakürt, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve és Újszász településeken.

2.2. Gazdasági szerepkörök

2.2.1. Az ipari-centrum települések, főbb foglalkoztatási központok

A településrendszerben jelentős szerep hárul majd az ipari tevékenység főbb központjaira. Ezek várhatóan az ipari parkok és a vállalkozási övezet szűkebb és tágabb térségében fejtik majd ki hatásukat. A korszerű ipar működését segítő logisztikai központok, a tercier és quaterner szektor is ezen településeken jelenhetnek meg.

Ipari-centrum települések – a már ma is jelentős Jászberényen és Szolnokon kívül – várhatóan az ipari parkkal rendelkezők lesznek. Ipari parkkal rendelkező település jelenleg: Jászfényszaru, Martfű, Karcag, Kunszentmárton, Mezőtúr, Szolnok (2), Törökszentmiklós, Szászberek, Jászapáti és Jászárokszállás.

Ipari centrumok, ipari park telepítési szándékkal: Abádszalók, Jászberény, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszafüred, Tószeg, Túrkeve és Újszász.

Iparterület-fejlesztési lehetőséggel, szándékkal rendelkező település: Alattyán, Cserkeszőlő, Fegyvernek, Jászsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfákóhalma, Jászkisér, Jászládány, Kenderes, Kengyel, Öcsöd, Örményes, Pusztamonostor, Rákóczifalva, Rákócziújfalva, Szajol, Tiszaföldvár, Tiszavárkony és Zagyvarékas.

A megyében a meglévő és tartalék iparterületek együttesen mintegy 2.800 hektárt tesznek ki, amely távlatilag elegendő nagyságú.

2.2.2. Az idegenforgalmi centrumok és céltelepülések

A turizmus arányosabb területi eloszlását segíti elő a megye üdülési-idegenforgalmi adottságainak fokozottabb feltárása. A megye turizmusának alapvető fejlődési iránya a termál- és gyógyturizmus fejlesztése, amely elősegíti a szezonnyújtást, a tartózkodási idő növelését, és fizetőképes keresletet vonz. A megyében jelenleg 12 településen (Berekfürdő, Cserkeszőlő, Jászapáti, Karcag, Kisújszállás, Martfű, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, Tiszaföldvár, Törökszentmiklós, Túrkeve) van minősített gyógyvízzel működő termálfürdő, és gyógyvizet szolgáltatnak a tiszajenői „Mira” keserűvíz-kutak is.

A vízparti turizmus fejlesztésére is kiválóak az adottságok. Ennek potenciális területei: a Tisza, a Tisza-tó, a Zagyva és a Hármas-Körös, a holtágak és meandertavak, valamint az egykori bányatavak. A vízparti területeken mindenhol fejleszteni kell az idegenforgalmi infrastruktúrát.

A vadászturizmus a megye legtöbb településén jelenleg is működőképes. Az ökoturizmus beindításához kedvező feltételeket nyújtanak a megye területén található nemzeti parkok.

A megye idegenforgalmi arculatának kialakításában meghatározó az épített környezet- és a kulturális vonzástényezők szerepe.

A turisztikai fejlesztéseknek a jövőben nem a területek extenzív bővítésére, hanem a minőség, az infrastrukturális és intézményi ellátás javítására, a kínálat komplexebb tételére célszerű irányulnia.

Az idegenforgalom szerepe a települések életében:

- **Meghatározó:** Abádszalók, Berekfürdő, Cserkeszőlő, Jászapáti, Jászberény, Szolnok, Tiszafüred (7)
- **Jelentős:** Jászárokszállás, Jászszentandrás, Karcag, Kétpó, Kisújszállás, Kötelek, Kunhegyes, Mezőtúr, Nagykörű, Tiszaderzs, Tiszaföldvár, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszavárkony, Törökszentmiklós, Túrkeve, Szajol, Zagyvarékas (18)
- **Kiegészítő jellegű:** Besenyszög, Fegyvernek, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászkisér, Jásztelek, Kenderes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Martfű, Nagyiván, Rákóczi falva, Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszainoka, Tiszajenő, Tizsakürt, Tiszapüspöki, Tizsasas, Tizsaszentimre, Vezseny (22)

3.) Műszaki infrastruktúra-hálózatok és létesítmények

A megye egységes, területileg kiegyenlített fejlődése belső kohéziójának növelése nélkül nem képzelhető el, ennek feltételei:

- a nagytérégi és megyén belüli, valamint településközi kapcsolatok kooperációt elősegítő színvonalának kialakulása,
- a gazdaság saját alapokon nyugvó fejlesztése,
- a kulturális, táji adottságok identitástudatot erősítő propagálása és gazdasági integrálása az innovációs potenciálok motiválásán keresztül.

A legfontosabb kapcsolat- és térszerkezet-alakító, valamint térségkiegyenlítő hatású infrastrukturális tényező: a **közlekedés**. A megyének a történelmileg kialakult közlekedés-földrajzi pozícióját meg kell őriznie. A belső kohézió záloga pedig, hogy a megyén belüli közlekedési kapcsolatok színvonalasak, sokrétűek és hiánytalanok legyenek.

Az OTTr országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi nagylétesítmények elhelyezésére vonatkozó szabályok továbbvezetése az alábbiak szerint érinti megyét:

- az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra hálózatok (M4, M8, M44) nyomvonalának és a nagylétesítmények helyének és védőövezeteinek meghatározásakor,

- a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek és vízi létesítmények, valamint a Jászsági főcsatorna meghosszabbítása kialakításának helybiztosításakor.

3.1. Térségi vízellátás

A megye települései gyakorlatilag 100%-osan ellátottak közüzemi vezetékes ivóvízzel. A kiépített vízművek kapacitása messze meghaladja a mai vízfogyasztást és a várható jövőbeni igényeket. A jövőben az ivóvíz minőség EU normatíváknak való megfeleltetése a cél, mivel a megyében jelentős számban fordulnak elő az európai közösségi előírásoknak nem megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott települések.

A minőségi problémák alapvetően a felszín alatti vizekben lévő vízszennyezőkre (arzén, ammónium, vas, mangán) vezethetők vissza. 2006-ig 28 településen, 2009-ig további 32 településen kell az ivóvízminőség javítást el végezni.

3.2. Térségi szennyvízelvezetés-, tisztítás

A szennyvízkezelés fejlesztése az 1990-es évek második felétől vált jelentősebbé. A szennyvíztisztító kapacitás megduplázódott, a hálózatba bekapcsolt lakások aránya ma már mintegy 40%.

2003-ban címzett támogatással megkezdődhet a szennyvíztisztító-telep és a helyi hálózat bővítése Jászberényben, Jászárokszálláson és Törökszentmiklóson, valamint új térségi szennyvíztisztító épülhet Jászapátin, ami lehetővé teszi Jászapáti, Jászszentandrás és Jászkisér helyi hálózatának kiépítését is. Céltámogatással megvalósul Besenyszög rácsatlakozása a szolnoki tisztítóra, valamint Kenderesen az új tisztító építése és a helyi hálózat kialakítása. Így a már elnyert támogatások eredményeként a szennyvíztisztító telepek száma 2-vel, 26-ról 28-ra nő, a helyi szennyvízcsatorna-hálózattal rendelkező települések száma 4-el bővül, 42-ről 46-ra növekszik.

A megye 32 még csatornahálózattal nem rendelkező települése számára az alábbi jövőbeni lehetőségek adódnak:

- a) megyén kívüli rendszerhez kapcsolódhat: Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy;
- b) meglévő szennyvíztisztítóhoz kapcsolódhat: Jászberényhez Jásztelek és Jászfákóhalma, Abádszalókhoz Tiszaderzs, Szolnokhoz Jászsalsószentgyörgy és Tiszapüspöki, Kétpón, Fegyverneken és Tiszabón a meglévő helyi tisztítóműhöz kapcsolódva épülhet ki a hiányzó helyi hálózat;
- c) új tisztítóműhöz kapcsolódhat Kengyel – Tiszatenyő, Jánoshida – Alattyán – Jászboldogháza, Jászladány, Tiszaroff – Tiszabura – Tiszagyenda, Öcsöd (esetleg Jásztelek – Jászfákóhalma);
- d) kis tisztítómű építése vagy alternatív tisztítási mód kialakítására van lehetőség (a 2.000 lakosegyenértéknél kisebb településeken): Jászágó, Jászivány, Nagyrév, Tiszakürt, Tiszainoka, Örményes, Kuncsorba, Tiszaszentimre, Tomajmonostora, Tiszaörs, Tiszaigar, Nagyiván.

Azokon a településeken, ahol a természeti adottságok és a lakosságszám ezt indokolja (településrészek, puszták, tanyás térségek) természetes szennyvíztisztítás vagy alternatív szennyvízkezelés is javasolható. A szennyvíziszap elhelyezése, kezelése érdekében szennyvíziszap-kezelő telepek kialakítása szükséges, illetve meg kell vizsgálni a mezőgazdasági hasznosítás lehetőségeit.

3.3. Ásványvíz, hévíz és gyógyvizek

A komplex termálvíz-hasznosítás nagymértékben hozzájárulhat a megye gazdaságának sokszínűségéhez, versenyképességéhez, ezért erre kell törekedni az új kutak létesítése, a vízkivétel

növelésével szemben. A használt termálvíz elhelyezésének problematikája miatt – annak megnyugtató megoldásáig – a vízkivétel-növekedéssel járó beruházásokkal szemben az idegenforgalmi felhasználás területén szükséges rekonstrukciókat kell elvégezni. Az ásványvíz palackozás továbbfejleszthető.

A mezőgazdasági hasznosítás bővítésének lehetőségeit fel kell tárni. Meg kell vizsgálni a szénhidrogénre meddő kutak termálvíz termelésére történő átalakíthatóságát. A zöldség- és gyümölcs feldolgozóipari hasznosítás (aszalók, szárítók) lehetőségeinek feltárása is célszerű.

3.4. Árvízvédelem, folyószabályozás

A megye területének 76%-a tartozik az 1%-os valószínűségű ártéri öblözetbe. Az árvízvédelmi töltések közötti hullámtér 298,1 km², ebből 90 km² nyárigáttal védett. Árvízvédelmi szempontból a megye az ország egyik legkedvezőtlenebb földrajzi és vízrajzi adottságú tája. A védművek alig 50%-ának megfelelő a kiépítettsége.

A 2005/2000.(I.18.) számú, az árvízvédelmi művek felülvizsgálat fejlesztési tervéről szóló Kormányhatározat és az 1022/2003.(III.27.) számú, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése koncepciójáról szóló Kormányhatározat cselekvési tervet tartalmaz a Tisza-völgy árvízbiztonságának növeléséről.

Az 1022/2003.(III.27.) számú Kormányhatározat alapján – amely elfogadta a víz hullámtérből történő kivezetésének elvét – az 1107/2003.(XI.5.) számú Kormányhatározat meghatározza a konkrét programot. Eszerint a megyét érintően 2007-ig a nagyvízi meder vízszálló képességet szolgáló beavatkozásokra kerül sor Szolnoktól délre, amelyhez kapcsolódva megvalósul a hullámterek természetvédelmi rekonstrukciója, továbbá az ártér reaktíválását szabályozott vízkivezetéssel biztosító 4 árapasztó tározó (Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, Tiszaroffi, Nagykőrüi) a rendszeres tározást lehetővé tevő feltételek kialakításával, a belső vízkormányzást és a víz továbbvezetését szolgáló létesítményekkel. A konkrét tervező munka 2004-ben kezdődött és készül a kapcsolódó terület- és vidékfejlesztési program is.

3.5. Belvízvédelem

Elkészült a Tisza-mente Belvízvédelmi Koncepciója, amely a belvízvédekezést komplex, integrált módon, a mai társadalmi-gazdasági és ökológiai szempontokat figyelembe véve kezeli. A területrendezést érintő legfontosabb elvek szerint a belvízvédekezést összhangban kell kezelni a vízgyűjtőterület vízgazdálkodási tervével. A vízrendezési művekkel szemben támasztott igényeket a mezőgazdasági területről való kiindulásuk alapozza meg.

Az öt évnél gyakrabban elöntött területeken a termőhelyi adottságokhoz jobban alkalmazkodó földhasználattal kell a problémát megoldani. A környezeti, természetvédelmi célokhoz igazodó síkvidéki vízrendezés keretében a termőhelyi adottságoknak nem megfelelő földhasználat és területhasználat ösztönzött és támogatott megváltoztatásával, a lehetséges, célszerű és gazdaságilag megalapozott vízviszataratással, a vizes élőhelyek létrehozásával és/vagy helyreállításával kell összhangba hozni az elvezetendő felszíni vizek mennyiségét és az elvezetés intenzitását.

A komplex területi vízgazdálkodás és az integrált vízgazdálkodás szemléletének az érvényre juttatásával, az érdekeltiségi és teherviselési viszonyok tisztázásával – a művek hatékonyságának az érdekében – célszerű a vízelvezetés mellett a vízsztétosztásban is hasznosítható kettősműködésű művek létrehozásának ösztönzése.

A meglévő települési vízrendezési művek és fejlesztési tervek felülvizsgálatával, a bel- és külterületi vízrendezés összehangolásával, a záportározós megoldások ösztönzésével csökkenthető a vízkár kockázat és növelhető a lakosság élet- és vagyónvédelme. Javítani szükséges a talajok vízelvezető-képességén is, a szikkasztott szennyvizek felszámolásával, a szennyvízelvezetés, -tisztítás kiépítésével.

3.6. Mezőgazdasági vízhasznosítás

A megye területén a Jászsági, a Nagykunsági és az NK-II-2 – kizárólagos állami tulajdonban és a KÖTIVIZIG kezelésében lévő – öntöző főművek találhatók. Az öntöző főcsatornák rendeltetése és funkciói: térségi vízátvétel, mezőgazdasági vízszolgáltatás, belvízi szükségeltározás. Járulékos hasznosítás a halászat. A Nagykunsági-főcsatorna és a Keleti-ág alkalmassá tehető a Hortobágy-Berettyó árvízének a Hármaskörösbe történő átvezetésére.

Az öntözéses gazdálkodás fejlesztéséhez a Tisza mentén elegendő víz áll rendelkezésre annak ellenére, hogy a Körösök nyári vízhiányát is innen pótolják. Az öntözésfejlesztésnek a legjobb adottságú, intenzív hasznosítású, versenyképes termékeket előállító termőhelyeken van realitása. Ilyen területek a Jászság, a Nagykunság és a Tiszazug. A Jászság vízhiányának enyhítése érdekében tanulmányterv készült a Jászsági főcsatorna továbbépítésére, amely Jászivány térségében kettéválik és az északi ág a Tarnába, a déli ág a Zagyvára torkollik. A Tiszából átvezetett víz frissíti az erősen szennyezett folyók vizét, enyhíti a térség vízhiányát és a mezőgazdaság vízellátását is megoldja.

3.7. Energiaellátás

A villamosenergia-ellátás szempontjából a megyében kedvező a helyzet. Az új és már ellátott fogyasztók többlet energia igénye a meglévő hálózatokról transzformátorállomás építéssel, -bővítéssel, vezetékeképítéssel, átépítéssel biztosítható. A megye települései egy kivételével (Tiszaabony) vezetékes gázzal ellátottak, 70 településen földgáz, míg 7 településen és 2 településrészen tartályos propángáz elégíti ki a szükségleteket. Megkezdődött ez utóbbi települések földgázra történő átállása.

A megye a vizsgálatok szerint a nap-, szél-, geo- és bioenergia hasznosítás lehetőségeit tekintve az országos átlagot meghaladó adottságokkal rendelkezik, ezért szükség van egy operatív megyei megújuló energia hasznosítási program kidolgozására.

3.8. Hulladékgazdálkodási rendszer

A megye településein teljes körűen szervezett a kommunális hulladék gyűjtése. 2005-re jöhet létre a korszerű hulladékgazdálkodás feltételeként a regionális lerakók rendszere. A 4 működő regionális hulladéklerakó térségében megtörtént 40 település régi szeméttelpe rekultivációjának előkészítése, a többi település esetében – amelyek az ISPA beruházással megvalósuló tisztafüredi és kétpói hulladéklerakókhoz kapcsolódnak – 2005 végéig készülnek el a rekultivációs tervek.

A korszerű hulladékgazdálkodás megteremtéséhez szükséges a szelektív gyűjtési rendszerek és hulladékkezelő művek mielőbbi kiépítése, a hasznosítható hulladék visszanyerése és feldolgozása, a gyártási technológiák korszerűsítése, a környezetbarát csomagolóanyagok használata, a szerves alapanyagú kommunális hulladékok komposztálása és hasznosítása, az állati hulladékok gyűjtésének kialakítása.


TÉRKÉPMELLÉKLETEK JEGYZÉKE

- a/ jelű** melléklet: Településrendszer – ellátási szerepkörök
- b/ jelű** melléklet: Településrendszer – gazdasági szerepkörök
- c/ jelű** melléklet: Közlekedési hálózatok és létesítmények
- d/ jelű** melléklet: Kerékpárúthálózat
- e/ jelű** melléklet: Vízgazdálkodás
- f/ jelű** melléklet: Víziközmű
- g/ jelű** melléklet: Energiahálózatok és létesítmények
- h/ jelű** melléklet: Távközlés, műsorszórás
- i/ jelű** melléklet: Környezetvédelem

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Szélerózióknak kitett terület övezete

3/10. sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás

- Szélerózióknak kitett terület övezete




Forrás: HM adatszolgáltatás, 18/1996 (VII. 25) sz. és 5/2001 (III. 30)sz. BM rendelet, Agrotopo, Corine Land Cover, OTIR,

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság Területrendezési Irodáján 2004.-ben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Hullámtér és nyílt ártér övezete

3/9 sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

Megyehatár
 Közigazgatási határ
 Települési terület
 Vízfelület, vízfolyás

Hullámtér és nyílt ártér övezete


Forrás: OTRT, Országos Vízgazdálkodási Keretterv, KÖTIVIZIG, VITUKI

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004.-ben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

3/8. sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás

Rendszeresen belvízjárta terület övezete



Forrás: OTRT, Országos Vízgazdálkodási Keretterv, KÖTIVIZIG, VITUKI


Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004.-ben



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Tájképvédelmi terület övezete

3/5. sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás

Tájképvédelmi terület övezete

Forrás: OTRT, Magyarország műemlékjegyzéke, JNSZ megye Régészeti topográfia
Damjanich János Múzeum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004.-ben



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete

3/4. sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km



Jelmagyarázat

Megyehatár
 Közigazgatási határ
 Települési terület
 Vízfelület, vízfolyás

Térségi tájrehabilitációt igénylő terület övezete


Forrás: OTTrT, BKMI, MGSZ, Corine Land Cover

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004.-ben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

3/3. sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km



Jelmagyarázat

- | | |
|-----------------------|---|
| Megyehatár | Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete |
| Közigazgatási határ | |
| Települési terület | |
| Vízfelület, vízfolyás | |

Forrás: OTRT, GATE KTI, KÖM TVH, HNP


Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodájában 2004.-ben

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004.-ben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Aa / Védett Természeti Területek Övezete: Ac / Természeti terület övezet
Ab / Védett természeti területek védőövezete Ad / Ökológiai (zöld) folyosó övezete

3/1. sz. melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat


- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás

- Aa / Védett Természeti Területek Övezete:
- Ab / Védett természeti területek védőövezete
- Ac / Természeti terület övezet
- Ad / Ökológiai (zöld) folyosó övezete

Forrás: OTRT, HNP, KMNP, KNP, Közép Tiszai TK, KOM, TVH, GATE KTI

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság Területrendezési Irodájában 2004. -ben





JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE



- MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE
- Erdőgazdálkodási térség
 - Belterjes hasznosítású mezőgazdasági térség
 - Külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség
 - Vízgazdálkodási térség
 - Városias települési térség
 - Hagyományosan vidékies települési térség
 - Építmények által igénybevett térség

MEGYEI MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK
- KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

- Gyorsforgalmi út
- Gyorsforgalmi úttá fejlesztés
- Főút
- Főúttá fejlesztés
- Hálózati szerepű mellékút
- Mellékút
- Különszintű közúti csomópont
- Egyvágányú vasúti fővonal
- Kétvágányú vasúti fővonal
- 2. vágány építése
- Vasúti mellékvonal
- Keskeny nyomtávú vasútvonal
- Vasúti villamosítás
- Országos kerékpárút
- Regionális kerékpárút
- Térségi kikötő
- Térségi sporthajó kikötő
- Komp és révátkelőhely
- Térségi jelentőségű logisztikai központ
- I. kategóriájú repülőtér
- Katonai repülőtér
- Meglévő vesztelőhely

ENERGIA HÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

- Nagyfeszültségű villamos távvezeték
- Országos jelentőségű villamos alállomás
- Térségi jelentőségű villamos alállomás
- Nagynyomású földgázvezeték
- Térségi jelentőségű gázfogadó
- Térségi jelentőségű gázátadó

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

- Veszélyes hulladéklerakó
- Veszélyes hulladékártalmatlanító
- Regionális jelentőségű kommunális hulladéklerakó

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉPÍTMÉNYEI

- I. rendű árvízvédelmi fővédvonal (töltés, magaspárt) és lok. vonalak
- Nyárigátak a hullámtéren
- Belvízcsatorna
- Vízierőmű
- Stabil szivattyútelep
- Szivattyúállás
- Vízmű
- Szennyvíztisztító telep

ALAPTÉRKÉPI ELEMOK

- Tervezési terület határa
- Közigazgatási határ
- Kiemelt térségek határa
- Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
- Települési úthálózat
- Földút
- Meglévő töltések


A tervlapon feltüntetett elemek koncepcionálisan meghatározottak
Forrás: OTT, GATE KTI, Corine Land Cover, Állami Erdészeti Szolgálat, TMT
Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Irodáján 2004. -ben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Településrendszer - ellátási szerepkörök

a. jelű melléklet

M = 1 : 600 000



Jelmagyarázat:

Települési hierarchia:

- Megyei jogú város
- Kistérség központja
- Város
- Község
- Aprófalu
- Teljeskörű kistérségi funkciójú központok
- Részleges funkciójú kistérségi központok
- Nagykun várossorozat
- Alapellátással rendelkező települések
- Az alapellátás nem teljeskörűen biztosított
- Tanyásodó települések
- Felsőfokú intézménnyel rendelkező települések

KSH statisztikai kistérségek


- Jászberényi
- Karcagi
- Kunszentmártoni
- Szolnoki
- Tiszafüredi
- Törökszentmiklósi
- Mezőtúri

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Településrendszer - gazdasági szerepkörök

b. jelű melléklet


M = 1 : 600 000



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Távközlés, műsorszórás

h. jelű melléklet



Vezetékes távközlési rendszer

- Szekunder körzet központ
- Primer körzet központ
- Helyi telefonközpont
- Országos optikai gerinchálózat
- Optikai körzetkábel
- Réz körzetkábel digitális átviteli rendszerrel
- Egységes hálózat (réz, illetve optika)
- Tervezett optikai körzetkábel
- Tervezett optikai körgyűrű
- Kiváltandó rézkábel
- Távhívó körszám

Vezeték nélküli távközlési rendszer, műsorszórás

- Mikrohullámú bázisállomás, Antenna Hungária Rt.
- Mikrohullámú bázisállomás, MATÁV Rt.
- Korszerűsítendő RAS ill. RLL bázisállomás
- Országos Tranzit Hálózat (OTH) Antenna Hungária Rt.
- Mikrohullámú hálózat, MATÁV Rt.
- Rádióadó védőterülettel
- Rádiótelefon bázisállomás
- Szakvéleményezett rádiótelefon bázisállomások (OSSKI adat) 2000-től
- OSSKI tervbíraltatok rádiótelefon bázisállomás telepítéséhez

M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat


- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás

Forrás: FÖMI, Antenna Hungária Rt., Matáv Rt., UTI-Jásztel Rt.
Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Irodáján 2001. szeptember. 17

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Energia hálózatok és létesítmények

g. jelű melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás
- Kőolajvezeték
- Termékvezeték
- Vízterelő
- Nagy/nagy/középfeszültségű transzformátorállomás
- Nagy/középfeszültségű transzformátorállomás

- 750 kV-os egyrendszerű villamos távvezeték
- 400 kV-os egyrendszerű villamos távvezeték
- 220 kV-os kétrendszerű villamos távvezeték
- 220 kV-os egyrendszerű villamos távvezeték
- 120 kV-os kétrendszerű villamos távvezeték
- 120 kV-os egyrendszerű villamos távvezeték
- egyéb(35, 20 kV-os) villamos távvezeték
- Nagynyomású gázvezeték
- Nagyközepnyomású gázvezeték
- Középnomású gázvezeték
- Inertes gázvezeték

- Szakaszozó
- Átadó állomás
- Fogadó állomás
- Gázüzem
- Propán-gáz tartály (falugáz)
- Csomópont

Forrás: DTA 50, OVH Országos Vízgazdálkodási Forrás: DTA50, TMT KNYCs Adatbázis, TIGAZ Rt, TITÁSZ Rt, EMÁSZ Rt, MOL Rt


Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság Területrendezési Irodáján 2003. november



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Viziközmű

f. jelű melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület, vízfolyás
- Vízfolyás
- Tervezett Jászsági Főcsatorna

- Vízbeszerező hely
- Vízbázis
- Sérülékeny vízbázison üzemelő kutak hidrogeológiai védőterületei
- Ivóvíz távvezeték
- Meglévő szennyvízvezeték
- Tervezett szennyvízvezeték
- Tervezett szennyvízvezeték változat
- Meglévő szennyvíztisztító telep
- Tervezett szennyvíztisztító telep
- Bővítendő szennyvíztisztító telep
- Új tisztítómű vagy alternatív tisztítási mód kialakítása (egydi rendszer, 2000 főnél kisebb lakosságú településeknél)




Forrás: DTA 50,
OVH Országos Vízgazdálkodási Keret
KÖTIVIZIG, VIZITERV, TMT

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004.-ben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Vízgazdálkodás

e. jelű melléklet



M = 1:600000

5 0 5 10 15 20Km

Jelmagyarázat

- Megyehatár
- Közigazgatási határ
- Települési terület
- Vízfelület
- Folyó
- Tervezett Jászsági Főcsatorna
- Holtág
- Belvízcsatorna
- Öntözőcsatorna
- Bel- és öntözőcsatorna

- Fővédvonal
- Lokalizációs töltés
- Szükségterelő
- Vésztározás

- Stábil szivattyútelep
- Félstábil szivattyútelep

- Árvízvédelmi öblözetek
- 1 %-os ártéri öblözetek
- 1 %-os ártéri öblözetek

- Belvízzel erősen veszélyeztetett terület
- Belvízzel közepesen veszélyeztetett terület

Termálkutak hasznosítása

- Nincs adat
- Vízmű
- ▲ Strand
- + Mezőgazdasági
- + Ipari
- Vízmű és Strand

Forrás: DTA 50, OVH Országos Vízgazdálkodási Keretterv
KÖTIVIZIG, VIZITERV, TMT

Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodájában 2004. -ben



Készült a VÁTI Kht. Tervezési Igazgatóság
Területrendezési Irodáján 2004. -ben



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE TERVI FÁZIS

Közlekedési hálózatok és létesítmények

M = 1:400.000

c. jelű melléklet

Jelmagyarázat

meglévő	tervezett	
		gyorsforgalmi út
		gyorsforgalmi úttá fejlesztés
		különszintű csomópont
		főút
		főúttá fejlesztés
		hálózati szerepű mellékút
		mellékút
		vasúti fővonal
		vasúti mellékvonal
		kétvágányú vasútvonal
		2. vágány építése
		villamosított vasútvonal
		regionális kikötő
		sporthajó kikötő
		komp, rév
		kereskedelmi (nemzetközi) repülőtér
		fejleszhető repülőtér
		közös felhasználású katonai-polgári reptér
		sportrepülőtér
		logisztikai központ
		megyehatár
		város beépített területe
		község beépített területe


JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

TERVI FÁZIS

Kerékpárúthálózat


M = 1:600000

d. jelű melléklet



Jelmagyarázat

meglévő tervezett



országos jelentőségű kerékpáros nyomvonal
regionális jelentőségű kerékpáros nyomvonal
közúthálózat
megyehatár
települési terület

